

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА  
МЗ МАЧКАТ  
Број: 404-176/15-02  
Датум: 16.09.2015. године

Измене и допуне конкурсне документације, ЈНМВ 01/15 Изградња јавне расвете МЗ Мачкат

Мења се конкурсна документација за ЈНМВ 01/15 Изградња јавне расвете у МЗ Мачкат:  
У делу **3.Врста,техничке карактеристике (спецификације) и други захтеви,набавка радова на изградњи јавне расвете** на страни 4, и 5 мења се предмер и предрачун радова.  
У наставку је нови, важећи предмер радова.

### **I Предмер и предрачун Јавна расвета Мачкат-Шопаловићи**

#### **1.Грађевинки део**

ред. бр.	опис посла	јед. мере	количина
1.	Ископ темеља за стуб у земљишту 4 категорије димензија 0,7 x 0,7 x 0,8m и одвозом земље на депонију 5 km удаљену	m <sup>3</sup>	5,00
2.	Испорука, потребног материјала и оплате као и израда темеља уз стубове висине 5 m од бетона марке МБ 20 димензија 0,7 x 0,7 x 0,8 m уз испоруку и уградњу потребне количине гвожђа за анкер завртње. Кроз темељ поставити отворе за улаз и излаз каблова за уградњу „VINIDUR“ цеви за пролаз каблова кроз темељ.Плаћа се по комплет уграђеном темељу	ком.	12,00
3.	Испорука и уградња челичног осмоугаоног стуба h=5 m,заштићеног од корозије цинковањем	ком.	12,00
4.	Испорука и уградња лире l=0,5m са носачем светиљке	ком.	12,00
5.	Остали ситан неспецификован материјал и рад		паушално

#### **2.Електромонтажни део**

ред. бр.	опис посла	јед. мере	количина
1.	Израда краја кабла РР00А 4 x 25 уз испоруку папучица и везивање за РР плоче.	ком.	24,00
2.	Испорука и везивање кабла 1 kv РGP 3 x2,5 mm <sup>2</sup> од РР плоче до рефлектора и увођење кабла у стуб јавне расвете	m	60,00
3.	Испорука и везивање РР - 4 плоче у стуб јавне расвете, комплет	ком	12,00

	са FRA осигурачима		
4.	Повезивање FeZn траке за стуб	ком	12,00
5.	Испорука и уградња светилке комплет са носачем и прибором за причвршћивањем за стуб заштићен од корозије типа OPALO 1 100 w	ком	12,00
6.	Испитивање и пуштање у рад расвете са подешавањем светилки		паушално
7.	Испорука и уградња сијалица Na 100w	ком	12,00
8.	Мерење отпора уземљења уз издавање атеста		паушално
9.	Остали ситан неспецифициран материјал		паушално
10.	Испорука и уградња слободностојећег M RO на бетонском темељу са пољем јавне расвете са припадајућом аутоматиком( бројило 10-40А, склопка 25 А, уклопни сат, гребенасти прекидач за аутоматски и ручни рад) по скици у прилогу, са 2 извода, уз израду веза у TS и испоруку кабла PPY 5 x 6 - веза TS MRO	ком	1,00

## II Предмер и предрачун Јавна расвета Мачкат- центар

### 1. Грађевински део

ред. бр.	опис посла	јед. мере	количина
1.	Ископ темеља за стуб у земљишту 4. категорије димензија 0,7 x 0,7 x 0,8m и одвозом земље на депонију 5 km удаљену	m <sup>3</sup>	16,00
2.	Испорука, потребног материјала и оплате као и израда темеља уз стубове висине 5 m од бетона марке МБ 20 димензија 0,7x0,7x0,8m уз испоруку и уградњу потребне количине гвожђа за анкер завртње. Кроз темељ поставити отворе за улаз и излаз каблова за уградњу „VINIDUR“ цеви за пролаз каблова кроз темељ. Плаћа се по комплет уграђеном темељу.	ком.	40,00
3.	Испорука и уградња челичног осмоугаоног стуба h=5m, заштићеног од корозије цинковањем	ком.	40,00
4.	Испорука и уградња лире l=0,5m са носачем светилке	ком.	40,00
5.	Остали ситан неспецификован материјал и рад		паушално

## 2.Електромонтажни део

ред. бр.	опис посла	јед. мере	количина
1.	Израда краја кабла PP00A 4x25 уз испоруку папучица и везивање за RP плоче	ком.	80,00
2.	Испорука и везивање кабла 1kv PGP 3x2,5mm <sup>2</sup> од RP плоче до рефлектора и увођење кабла у стуб јавне расвете	m	200,00
3.	Испорука и везивање RP-4 плоче у стуб јавне расвете, комплет са FRA осигурачима	ком.	40,00
4.	Повезивање FeZn траке за стуб	ком.	40,00
5.	Испорука и уградња светилке комплет са носачем и прибором за причвршћивање за стуб заштићен од корозије типа OPALO 1 100 W	ком.	40,00
6.	Испитивање и пуштање у рад расвете са подешавањем светилки		паушално
7.	Испорука и уградња сијалица Na 100 w	ком.	40,00
8.	Мерење отпора уземљења уз издавање атеста		паушално
9.	Остали ситан неспецификован материјал		паушално
10.	Испорука и уградња слободнопостојећег M RO на бетонском темељу са пољем јавне расвете са припадајућом аутоматиком (бројило 10-40A, склопка 25A, уклопни сат, гребенасти прекидач за аутоматски и ручни рад) по скици у прилогу, са 2 извода.	ком.	1
11.	Израда напојног вода за MRO преко постојећих бетонских стубова уз израду струјне везе и извода у TS уз испоруку самоносивог стопа 2x16 у дужини од 200 m уз испоруку елемената за качење и повезивање		паушално

Такође у делу ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, мења се ОБРАЗАЦ БР.3.на страни 27 и гласи:

## ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

у поступку јавне набавке мале вредности радова  
ЈНМВ-р 01/15 – Набавка радова на изградњи јавне расвете у МЗ Мачкат

У складу са Вашим Позивом за подношење понуда бр.404-176/15-02 од 15.09.2015.године, за јавну набавку ЈНМВ-р бр.01/15 Радови на изградњи јавне расвете понуђач:

ПИБ \_\_\_\_\_ мат. број \_\_\_\_\_ са седиштем у \_\_\_\_\_ подноси Понуду за набавку радова на изградњи јавне расвете, по позицијама у складу са конкурсном документацијом, под следећим условима, и то :

**Цена**

**I Предмер и предрачун  
Јавна расвета Мачкат-Шопаловићи**

1. Грађевински део:

ред. бр.	Опис посла	јед. мере	количина	цена по јед.	укупно
1.	Ископ темеља за стуб у земљишту 4 категорије димензија 0,7 x 0,7 x 0,8m и одвозом земље на депонију 5 km удаљену	m <sup>3</sup>	5,00		
2.	Испорука, потребног материјала и оплате као и израда темеља уз стубове висине 5 m од бетона марке МБ 20 димензија 0,7 x 0,7 x 0,8 m уз испоруку и уградњу потребне количине гвожђа за анкер завртње. Кроз темељ поставити отворе за улаз и излаз каблова за уградњу „VINIDUR“ цеви за пролаз каблова кроз темељ. Плаћа се по комплет уграђеном темељу	ком	12,00		
3.	Испорука и уградња челичног осмоугаоног стуба h=5 m, заштићеног од корозије цинковањем	ком	12,00		
4.	Испорука и уградња лире l=0,5m са носачем светилке	ком	12,00		
5.	Остали ситан неспецификован материјал и рад	ком	12,00		

Укупно, без ПДВ-а: \_\_\_\_\_

2.Електромонтажни део:

ред. бр.	опис посла	јед. мере	количина	цена по јед.	укупно
1.	Израда краја кабла РР00А 4 х 25 уз испоруку папучица и везивање за РР плоче.	ком.	24,00		
2.	Испорука и везивање кабла 1 kv РРР 3 х2,5 mm <sup>2</sup> од РР плоче до рефлектора и увођење кабла у стуб јавне расвете	м	60,00		
3.	Испорука и везивање РР - 4 плоче у стуб јавне расвете, комплет са FRA осигурачима	Ком.	12,00		
4.	Повезивање FeZn траке за стуб	Ком.	12,00		
5.	Испорука и уградња светиљке комплет са носачем и прибором за причвршћивањем за стуб заштићен од корозије типа OPALO 1 100 w	Ком.	12,00		
6.	Испитивање и пуштање у рад расвете са подешавањем светиљки		паушално		
7.	Испорука и уградња сијалица Na 100w	Ком.	12,00		
8.	Мерење отпора уземљења уз издавање атеста		паушално		
9.	Остали ситан неспецифициран материјал		паушално		
10.	Испорука и уградња слободностојећег MRO на бетонском темељу са пољем јавне расвете са припадајућом аутоматиком( бројило 10-40А, склопка 25 А, уклопни сат, гребенасти прекидач за аутоматски и ручни рад) по скици у прилогу, са 2 извода, уз израду у TS и испоруку кабла РРУ 5 х 6 - веза TS MRO	Ком.	1,00		

Укупно, без ПДВ-а: \_\_\_\_\_

**II Предмер и предрачун  
Јавна расвета Мачкат - центар**

**1.ГРАЂЕВИНСКИ ДЕО**

ред. бр.	опис посла	јед. мере	кол.	цена по јед.	укупно
1.	Ископ темеља за стуб у земљишту 4.категорије димензија 0,7 x 0,7 x 0,8m и одвозом земље на депонију 5 km удаљену	m <sup>3</sup>	16,00		
2.	Испорука, потребног материјала и оплате као и израда темеља уз стубове висине 5 m од бетона марке МБ 20 димензија 0,7x0,7x0,8m уз испоруку и уградњу потребне количине гвожђа за анкер завртње.Кроз темељ поставити отворе за улаз и излаз каблова за уградњу,„VINIDUR“ цеви за пролаз каблова кроз темељ. Плаћа се по комплет уграђеном темељу.	ком.	40,00		
3.	Испорука и уградња челичног осмоугаоног стуба h=5m,заштићеног од корозије цинковањем	ком.	40,00		
4.	Испорука и уградња лире l=0,5m са носачем светилке	ком.	40,00		
5.	Остали ситан неспецификован материјал и рад		паушално		

Укупно, без ПДВ-а: \_\_\_\_\_

**2.ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ ДЕО**

ред. бр.	опис посла	јед. мере	кол.	цена по јед.	укупно
1.	Израда краја кабла РР00А 4x25 уз испоруку папучица и везивање за РР плоче	ком.	80,00		
2.	Испорука и везивање кабла 1kv РGP 3x2,5mm <sup>2</sup> од РР плоче до рефлектора и увођење кабла у стуб јавне расвете	m	200,00		

3.	Испорука и везивање RP-4 плоче у стуб јавне расвете, комплет са FRA осигурачима	ком.	40,00		
4.	Повезивање FeZn траке за стуб	ком.	40,00		
5.	Испорука и уградња светилке комплет са носачем и прибором за причвршћивање за стуб заштићен од корозије типа OPALO 1 100 W	ком.	40,00		
6.	Испитивање и пуштање у рад расвете са подешавањем светилки		паушално		
7.	Испорука и уградња сијалица Na 100 w	ком.	40,00		
8.	Мерење отпора уземљења уз издавање атеста		паушално		
9.	Остали ситан неспецификован материјал		паушално		
10.	Испорука и уградња слободнопостојећег M RO на бетонском темељу са пољем јавне расвете са припадајућом аутоматиком (бројило 10-40А, склопка 25А, уклопни сат, гребенасти прекидач за аутоматски и ручни рад) по скици у прилогу, са 2 извода.	ком.	1,00		
11.	Израда напојног вода за MRO преко постојећих бетонских стубова уз израду струјне везе и извода у TS уз испоруку самоносивог стопа 2x16 у дужини од 200 m уз испоруку елемената за качење и повезивање		паушално		

Укупно, без ПДВ-а: \_\_\_\_\_

ГРАЂЕВИНСКИ ДЕО I ( без ПДВ-а ): \_\_\_\_\_

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ ДЕО I ( без ПДВ-а ) : \_\_\_\_\_

Укупно, I без ПДВ-а. \_\_\_\_\_

ГРАЂЕВИНСКИ ДЕО II ( без ПДВ-а): \_\_\_\_\_

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ ДЕО II ( без ПДВ-а ): \_\_\_\_\_

Укупно II, без ПДВ-а: \_\_\_\_\_

**УКУПНО, I + II ( без ПДВ-а ): \_\_\_\_\_**

**Комерцијални услови:**

- Период важења понуде \_\_\_\_\_ ( најмање 30 дана од дана отварања понуда )
- Рок плаћања 45 дана.
- Цене су фиксне.
- Гарантни рок на сијалице \_\_\_\_\_ месеци ( минимум 1 година )
- Гарантни рок на уграђени материјал, опрему \_\_\_\_\_ месеци ( минимум 5 година )
- Гарантни рок на изведене радове \_\_\_\_\_ месеци ( минимум 5 година )

**3.1 Структура цене:**

**Рекапитулација.**

Укупан износ (без ПДВ-а) је \_\_\_\_\_ динара,  
и словима : \_\_\_\_\_ динара,  
без ПДВ-а, ПДВ по стопи од 20% износи \_\_\_\_\_ динара ,  
што укупно, са ПДВ-ом, износи \_\_\_\_\_ динара.

Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу( до 50%),  
као и део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

Датум: \_\_\_\_\_

Место: \_\_\_\_\_

М.П. Потпис овлашћеног лица понуђача

\_\_\_\_\_



Мења се ОБРАЗАЦ БР.4 на страни 30 и гласи

**ОБРАЗАЦ БРОЈ 4.**

**ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 76. СТАВ 2. ЗЈН**

У циљу учествовања у поступку јавне набавке мале вредности, ЈНМВ-р 02115 – радови на изградњи јавне расвете у МЗ Мачкат \_\_\_\_\_ (Понуђач) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу **изјављује**, да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке предвиђене у члану 76. став 2. Закона о јавним набавкама, и то да располаже неопходним финансијским, пословним, техничким капацитетом за извршење услуга које су предмет ове набавке.

Датум: \_\_\_\_\_

Потпис овлашћеног лица

Место: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(М.П.)

**НАПОМЕНА: Поред потписане Изјаве потребно је да Понуђач уз Понуду поднесе и друге доказе предвиђене у додатним условима**