

НАРУЧИЛАЦ
ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА
Општинска управа
Број: 404-41/17-02
Датум: 20.04.2017.
Ч а ј е т и н а

Измене и допуне конкурсне документације ЈНВВ-у 08/17 Уређење шеталишта на Златибору;

Мења се конкурсна документација на страни 25 у делу Образац понуде за Партију 1, Образац 3-1, тачка 1.6.1.

У наставку достављамо нови, измењен образац понуде за партију 1, Образац 3-1.

ОБРАЗАЦ БРОЈ 3-1.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

у отвореном поступку јавне набавке, набавка радова
 ЈНВВ-р 08/17– Уређење шеталишта у центру Златибора Партија 1 Радови на уређењу –
 архитектонско-грађевински и електро

У складу са Вашим Позивом за подношење понуда бр.404-41/2017-02 од 11.04.2017.
 године, за јавну набавку ЈНВВ-р бр.08/17 понуђач:

ПИБ _____ мат. број _____ са седиштем у _____ подноси Понуду за радове на уређењу шеталишта у центру Златибора, партија 1, по позицијама у складу са конкурсном документацијом, под следећим условима, и то :

ШЕТАЛИШТЕ - КРАК 1						
Р.Б.	Опис радова	Јед.мере.	Количина	Јединична цена	Укупна цена(без ПДВ-а.)	Укупна цена(са ПДВ)
1.	АРХИТЕКТОНСКО - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ					
1.1	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ					
1.1.1.	ЗАШТИТНА ОГРАДА					
	Монтажа и демонтажа заштитне градилишне ограде за радове на реконструкцији шеталишта. Ограду урадити од заштитне пластичне мреже висине поља до 2,5 m. Обрачун по дужно метру.	m	500,00			
1.1.2.	ГРАДИЛИШНА ТАБЛА					
	Израда и постављање табле обавештења да се изводе грађевински радови, са основним подацима о објекту, извођачу, инвеститору и пројектанту. Табла је димензија 200 x 300 cm. Обрачун је по комаду.	ком.	1,00			
1.1.3.	ГЕОДЕТСКО ОБЕЛЕЖАВАЊЕ					

	Геодетско обележавање нивелације и регулације простора. Обрачун по дану.	дан	5,00			
<i>Укупно припремни радови:</i>						
1.2.	ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ					
1.2.1	РАШЧИШЋАВАЊЕ ТЕРАН					
	Рашчишћавање теран. Сечење постојеће ниске вегетације и шибља са чишћењем терена пре почетка радова. Ручна сеча стабала. Ручно чишћење терена. Одвоз на депонију удаљености до 20km. Обрачун по m ² очишћеног терена.	m ²	2565,00			
1.2.2.	РУШЕЊЕ БЕТОНСКИХ ИВИЧЊАКА					
	Рушење бетонских ивичњака - комплет са подлогом, утовар и одвоз на депонију удаљености 20 km. Рушење ручно уз употребу компресора. Обрачун по дужном метру.	m	400,00			

1.1.3.	РУШЕЊЕ АСФАЛТА					
	Рушење асфалтиране површине на прелазу коловоза ка будућој пешачкој зони, ради постављања ивичњака комплет са подлогом, утовар и одвоз на депонију удаљености до 20km. Рушење ручно уз употребу компресора. Обрачун по m ² .	m ²	7,00			
1.1.4.	ДЕМОНТАЖА РАСВЕТНИХ СТУБОВА					
	Демонтажа расветних стубова, утовар и одвоз на депонију удаљености до 20km. Обрачун по комаду.	ком.	6,00			
<i>Укупно демонтажа и рушења:</i>						
1.3.	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ					
1.3.1.	ИСКОП - ПРОШИРЕЊЕ ШЕАТЛИШТА					
	Ископ земље III категорије, са правилним одсецањем вертикала, 80% машинским путем, 20%					

	ручним путем, са утоваром и одвозом на градску депонију удаљености до 20 km. Скидање испошћеног слоја земље d= 20 cm. Обрачун по m ³ земље, мерено урасло.	m ³	450,00				
1.3.2.	ПЛАНИРАЊЕ ДНА ИСКОПА ЗА ПРОШИРЕЊЕ ШЕТАЛИШТА						
	Планирање дна ископа за израду подлоге са тачношћу од +/- 3 cm. Обрачун по m ² планиране површине	m ²	650,00				
1.3.3.	ИСКОП ЗА ТЕМЕЉЕ ИВИЧЊАКА						
	Ручни ископ земље III категорије за темеље ивичњака. Обрачунато по m ³ земље, мерено урасло, са планирањем дна ископа и одвозом непотребног материјала на депонију удаљености од 20km.	m ³	100,00				
1.3.4.	ТУЦАНИК - ШЕТАЛИШТЕ 0-63						
	Набавка, транспорт, раустирање и набијање туцаника, ради формирања послоге за шеталиште и постизања потребних падова, у слоју дебљине 15-40 cm у збијеном стању, гранулације 0-63mm. Обрачун по m ³ набијеног туцаника.	m ³	700,00				

1.3.5.	ТУЦАНИК - ШЕТАЛИШТЕ 0-31						
	Набавка, транспорт, разастирање и набијање туцаника, ради формирања подлоге за шеталиште, у слоју дебљине 10 cm, гранулације 0-31mm. Обрачун по m ³ набијеног туцаника.	m ³	260,00				
1.3.6.	ТУЦАНИК - ТЕМЕЉИ ИВИЧЊАКА						
	Набавка, транспорт, разастирање и набијање туцаника, ради формирања подлоге за израду темеља за ивичњаке, у слоју дебљине 15cm. Обрачун по m ³ набијеног туцаника.	m ³	7,00				
1.3.7.	ПЕСАК						
	Набавка, транспорт и разастирање речног песка гранулације 0-4 mm, преко цеви за грејање, ради формирања подлоге за постављање поплочања, у слоју дебљине 3cm.						

	Обрачун по m ³ насуте земље.	m ³	80,00			
1.3.8.	ХУМС					
	Набавка, довоз и разастирање плодне чисте земље за зеленило, слоја дебиљне максимум 30 см. Земљу насути надвишењем од пројектоване кота за 20 % како би после слегања заузела пројектоване коте. Извршити фина плаирање и ваљање дрвеним ваљком. Обрачун по m ³ насуте земље.	m ³	50,00			
<i>Укупно земљани радови :</i>						
1.4.	АРИМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ					
1.4.1.	ПОТПОРНИ ЗИД					
	Израда армирано бетонског потпорног зида, бетоном МБ25, ширине 25см висине 0,5-1m надземно. Видни део споља у глаткој оплати за натур бетон. Обрачун по m. У цену улази и арматура.	m ³	68,00			
1.4.2.	СТЕПЕНИШТЕ					
	Израда армиранобетонског степеништа у зони преласка са трга на шеталиште-израда подлоге за полагање плоча од вибропресованог бетона, бетон марке МБ30. Бетон неговати према прописима. У цену улазе и подупирачи, оплата и армаутра. Обрачун по дужном метру степеника.	m ³	2,60			
1.4.3.	РАМПА					
	Израда армиранобетонске рампе, ширине 120см, дужине 6m, са нагибом 8% - израда подлоге за полагање плоча од вибропресованог бетона, бетон марке МБ30. Водити рачуна о падовима бетонске плоче. Бетон неговати према прописима. У цену улазе и подупирачи, оплата и арматура. Обрачун по дужном метру рампе.	m ³	0,40			
1.4.4.	ТЕМЕЉИ - ИВИЧЊАЦИ					
	Израда армирано бетонских темеља за ивичњаке бетоном					

	МБ20, ширине 40см, висине 40см. Обрачун по дужном метру. У цену улази и арматура.	m ³	30,00			
<i>Укупно армиранобетонски радови:</i>						
1.5.	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ					
1.5.1.	СТИРОДУР					
	Набавка, транспорт и уградња стиродура, дебљине 3см, ради термоизолације подног грејања са доње стране. Обрачун по m ² .	m ²	2.565,00			
<i>Укупно изолатерски радови :</i>						
1.6.	ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ					
1.6.1.	ПОПЛОЧАВАЊЕ - ВИБРОПРЕСОВАНИ БЕТОН					
	Набавка и постављање подних бетонских, двослојних вибропресованих плоча са завршним слојем од кварцног песка и горњом површином без оборене ивице. Плоче су дебљине 7см, димензија 46x27см, 39x27см, 34x27 см, 43x21.2 см, 39x 21.2 см, 36x21.2 см, 35x21.2 см, 30x21.2 см, 24x21.2 см, 33x15 см, 27x15 см, 23x15 см, 36x15 см. Све плоче треба да при ређању буду међусобно уклопиве по ширини, отпорне на со и мраз. Постављање у слоју песка дебљине 7см. У цену улази и песак. Обрачун по m ² .	m ²	2.565,00			
1.6.2.	РИГОЛА					
	Набавка, транспорт и уградња риголе - линијских канала са шлиц решетком. Обрачун по комаду.	m	160,00			
1.6.3.	ИВИЧЊАЦИ					
	Набавка, транспорт и постављање бетонских ивичњака димензија 12x18x60 см. Обрачун по дужном метру.	m	170,00			
<i>Укупно подополагачки радови :</i>						
1.7.	ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ					
1.7.1.	БУСЕН ТРАВЊАК					
	Набавка, транспорт и формирање травњака. Формирање травњака подразумева фино планирање површине, постављање бусена, ваљање и натапање. Обрачун по m ² .					
<i>Укупно озелењавање :</i>						

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1. АРХИТЕКТОНСКО - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ		Износ, без ПДВ-а:
1.1.	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ	
1.2.	ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ	
1.3.	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	
1.4.	АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ	
1.5.	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	
1.6.	ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ	
1.7.	ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ	
УКУПНО 1 .АРХИТЕКТОНСКО - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ:		

ШЕТАЛИШТЕ - КРАК 1

Р.Б.	Опис радова	Јед.мере.	Количина	Јединична цена	Укупна Цена(без ПДВ-а.)	Укупна цена(са ПДВ
2.	ЕЛЕКТРОРАДОВИ					
2.1.	Ископ рова 0,5 x 0,8 у земљишту 4.категије уз поновно затрпавање	m	280,00			
2.2.	Испорука и уградња FeZn траке 4 x 25	m	280,00			
2.3.	Испорука и уградња позор траке	m	280,00			
2.4.	Испорука и уградња кабла РРОа 4x150	m	560,00			
2.5.	Израда краја кабла уз испоруку одговарајућих АlCu папучица	Ком.	4,00			
2.6.	Пресецања асфалта и ископ уз уградњу цеви ф =100	m	10,00			
2.7.	Испорука и уградња НВ осигурача 250 А	Ком.	6,00			
2.8.	Геодетски снимак кабл вода	m	280,00			
2.9.	Израда пројекта кабл вода	Ком.	1,00			
2.10.	Испорука и уградња ИМО PVC ормара за 4 бројила са лимитаторима, КРК све комплет ожичено,повезано пуштено под напон,изведена шар клема. За 40 кућица.	Ком.	10,00			
2.11.	Испорука и уградња дистрибутивног РОб ормара комплет са темељима, осигурачким летвама 400 А, патронима и бакарном шином.	Ком.	2,00			
2.12.	Испорука и уградња кабла РР00 А 4 x 50 mm	m	350,00			
2.13.	Израда краја кабла уз испоруку папучица	Ком.	16,00			
2.14.	Испорука и уградња кабла РР00 CU 5 x 6mm	m	300,00			
<i>Укупно електрорадови :</i>						

Укупно, Партија 1: АРХИТЕКТОНСКО - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ +
ЕЛЕКТРОРАДОВИ:

_____, без ПДВ-а.

Комерцијални услови:

- Период важења понуде _____ дана од дана отварања понуда (најмање 60 дана од дана отварања понуда).
- Рок плаћања 45 дана.
- Цене су фиксне.
- Рок извршења: 45 дана од дана потписивања уговора

Рекапитулација. Укупан износ (без ПДВ-а) је _____ динара,
и словима : _____ дин., без ПДВ-а,
ПДВ по стопи од 20% износи _____ динара ,
што укупно, са ПДВ-ом, износи _____ динара.

Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу(до 50%),
као и део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача: _____

Датум: _____

Место: _____

Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.