

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**  
**ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА**  
**МЗ Крива Река**  
**Број: 404-225/15-02**  
**Датум: 07.12.2015.**

Измене и допуне конкурсне документације за ЈНМВ 02/15 Реконструкција зграде Дома културе у МЗ Крива Река.

Мења се конкурсна документација на страни 37, Образац број 3 Образац понуде, тако што се мења рок извођења радова.  
У наставку достављамо нови, измењен образац понуде.

**ОБРАЗАЦ БРОЈ 3.****Образац понуде у поступку ЈНМВ 02/15 Реконструкција зграде Дома културе у Кривој Реци****1. РАДОВИ НА РУШЕЊУ**

бр.	опис позиције	јединица мере	количина	цена по јед. мере	износ
1.1	Скидање кровног покривача од фалцованог црепа. Исправан цреп сложити и предати инвеститору. Шут прикупити и утоварити на камион и одвести на депонију. Процењена површина 350 м <sup>2</sup> . Обрачун по м <sup>2</sup> косог крова	м <sup>2</sup>	350,0		
1.2	Скидање дрвене кровне конструкције. Скинуту грађу утоварити и одвести на депонију. Шут такође прикупити и одвести на депонију. Процењена површина 350 м <sup>2</sup> . Обрачун по м <sup>2</sup> хоризонталне површине	м <sup>2</sup>	600,0		
<b>Укупно:</b>					

**2. БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ**

бр.	опис позиције	јединица мере	количина	цена по јед. мере	износ
2.1	Израда армирано бетонских серклажа по врху обимних (фасадних ) зидова. Попречни пресек серклажа је 40 x 20 цм, бетон МБ 30. Бетонирање вршити у двостраној оплати. Позиција обухвата бетонирање, оплату и потребну скелу без арматуре. Такође обухвата и постављање анкера за челичне решетке. Обрачун по м <sup>1</sup> серклажа	м <sup>1</sup>	187,8		
<b>Укупно:</b>					

**3. АРМИРАЧКИ РАДОВИ**

бр.	опис позиције	јединица мере	количина	цена по јед. мере	износ
3.1	Набавка и монтажа ребрасте арматуре РА Ø14. Арматуру исећи, савити и поставити према детаљу (двострано армирање ± 3РА Ø14). Обрачун по кг	кг	1.440,0		
3.2	Набавка и монтажа глатке арматуре ГА Ø6 за узенгије серклажа. Арматуру исећи, савити и поставити према детаљу (узенгије ГА УØ6/20). Димензије узенгија 15 x 35 цм. Обрачун по кг	кг	260,0		
<b>Укупно:</b>					

#### 4. БРАВАРСКИ РАДОВИ

бр.	опис позиције	јединица мере	коли- чина	цена по јед. мере	износ
4.1	Набавка и израда челичних анкера за челичне решеткасте носаче по пројекту. Доње лежишне плоче су димензија 25 x 25 цм, дебљине 10 мм. Анкери су од глатке арматуре Ø14, са једне стране са нарезаним навојем а са друге стране савијене у куку. дужине анкера су 40 цм. Спојеве обрусити и очистити. Пре уградње све очистити од корозије и обојити основном бојом два пута. Обрачун по ком	ком	58		
4.2	Набавка израда и постављање кровних челичних решеткастих носача ПОС1 од Л профила 50x50x4 мм, Л профила 75x75x7 мм и челичних плоча д=6 мм, по пројекту. Укупна дужина Л профила 50x50x4 мм је 14,5 м. Укупна дужина Л профила 75x75x7 мм је 50,5 м. Површина плоча д=6 мм је 1,11 м <sup>2</sup> . Две горње лежишне плоче су димензија 25 x 25 цм, дебљине 10 мм. Спојеве идеално обрадити, обрусити и очистити. Пре уградње све очистити од корозије и обојити основном бојом два пута. Тежина једне решетке је 500 кг. Обрачун по ком	ком	13		
4.3	Набавка израда и постављање кровних челичних решеткастих носача ПОС2 од ХОП профила 80.60.3 мм, ХОП профила 60.60.3 мм, ХОП профила 50.50.2 мм и челичних плоча д=6 мм, по пројекту. Укупна дужина ХОП профила 80.60.3 мм је 8,6 м. Укупна дужина ХОП профила 60.60.3 мм је 12,6 м. Укупна дужина ХОП профила 50.50.2 мм је 3,5 м Површина плоча д=6 мм је 0,65 м <sup>2</sup> . Две горње лежишне плоче су димензија 25 x 25 цм, дебљине 10 мм. Спојеве идеално обрадити, обрусити и очистити. Пре уградње све очистити од корозије и обојити основном бојом два пута. Тежина једне решетке је 135 кг. Обрачун по ком	ком	16		
4.4	Набавка, израда и постављање кровних челичних вертикалних и спрегова у равни крова од ХОП профила 40.40.1,5 мм мм, по пројекту. Спојеве идеално обрадити, обрусити и очистити и обојити основном бојом два пута. Дужина свих профила за све спрегове је 273 м. Позиција подразумева заваривање на лицу места. Обрачун по кг	кг	467		
Укупно:					

## 5. ТЕСАРСКИ РАДОВИ

бр.	опис позиције	јединица мере	количина	цена по јед. мере	износ
5.1	Набавка и постављање кровних подужних носача 8x12 цм преко челичних решеткастих носача. Носаче заковати у металне папуче решетке. Пре уградње премазати антифунгицидом два пута. Обрачун по м <sup>1</sup>	м <sup>1</sup>	576		
Укупно:					

## 6. ЛИМАРСКИ РАДОВИ

бр.	опис позиције	јединица мере	количина	цена по јед. мере	износ
6.1	Набавка и уградња челичног бојеног лима ПАН Т40, дебљине 0,6 мм, са постављеним филцом са унутрашње стране. Спојеве прописно извести завртњевима 4 ком/м <sup>2</sup> . На почетку лима код стрехе поставити завртње на свако друго ребро. Обрачун по м <sup>2</sup> мерено по косини крова	м <sup>2</sup>	891		
6.2	Опшивање увала, кровних стреха и прелаза старог и новог крова челичним бојеним лимом д=0,5 мм, развијене ширине до 80 цм. Обрачун по м <sup>1</sup>	м <sup>1</sup>	47		
6.3	Опшивање два кровна забата и опшивање стрехе челичним бојеним лимом ПАН Т10, дебљине 0,5 мм. Позиција обухвата набавку и монтажу челичне подконструкције за стреху од браварских профила 40 x 20 мм и постављање скеле. Обрачун по м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	132		
6.4	Израда опшивке димњака од пуне опеке димензије 65 x 65 цм, од челичног бојеног лима д=0,5 мм. Обрачун по ком	ком	2		
6.5	Набавка и монтажа снегобрана од челичног бојеног лима д=0,6 мм, развијене ширине 33 цм. Снегобране поставити на ребра ТР лима. Обрачун по ком	ком	140		
Укупно:					

### РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

1. РАДОВИ НА РУШЕЊУ \_\_\_\_\_, без ПДВ-а;

2. БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ  
\_\_\_\_\_ без ПДВ-а;

3. АРМИРАЧКИ РАДОВИ \_\_\_\_\_, без ПДВ-а;

4. БРАВАРСКИ РАДОВИ \_\_\_\_\_, без ПДВ-а;

5. ТЕСАРСКИ РАДОВИ \_\_\_\_\_, без ПДВ-а.

6. ЛИМАРСКИ РАДОВИ \_\_\_\_\_, без ПДВ-а

Укупно 1+2+3+4+5+6: \_\_\_\_\_, без ПДВ-а

Укупно 1+2+3+4+5+6: \_\_\_\_\_, са ПДВ-ом.

- Понуђач се обавезује да уговорене радове изведе у року 60 дана од дана увођења у посао. Понуђач је дужан одмах након закључења уговора да приступи извођењу радова.

#### Комерцијални услови:

- Период важења понуде \_\_\_\_\_ (најмање 30 дана од дана отварања понуда).
- Рок плаћања 45 дана.

#### 3.1 Структура цене:

##### Рекапитулација.

Укупан износ (без ПДВ-а) је \_\_\_\_\_ динара,  
и \_\_\_\_\_ словима \_\_\_\_\_ :

\_\_\_\_\_ динара  
, без ПДВ-а, ПДВ по стопи од 20% износи \_\_\_\_\_  
динара ,  
што укупно, са ПДВ-ом, износи \_\_\_\_\_ динара.

Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу, као и део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача: \_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_

Место: \_\_\_\_\_

Потпис овлашћеног лица понуђача

\_\_\_\_\_

М.П