

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КРИВА РЕКА
Број: 404-225/15-02
Датум: 01.12.2015.
Крива Река

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, ЈНМВ 02 /15**

РЕКОНСТРУКЦИЈА ЗГРАДЕ ДОМА КУЛТУРЕ У МЗ КРИВА РЕКА

Конкурсна документација сачињена у складу са:

- Законом о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/15, 68/15);
- Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (“Службени гласник РС”, број 86/2015).

Крива Река, децембар 2015. године

Реконструкција зграде Дома културе у МЗ Крива Река;

;

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
3. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ДРУГИ ЗАХТЕВИ
4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
6. ОБРАСЦИ
7. МОДЕЛ УГОВОРА

Укупан број страна: 58

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Назив, адреса Наручиоца : Месна заједница Крива Река
Крива Река бб, 31310 Чајетина
2. Врста поступка: јавна набавка мале вредности у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр. 124/12, 14/15, 68/15)
3. Предмет поступка јавне набавке: Реконструкција зграде дома културе
4. Резервисана набавка: не
5. Електронска лицитација: не
6. Контакт: Служба за јавне набавке, 031/831-151, локал 134.

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

* назив из ОРН: Радови на реконструкцији

* ознака из ОРН: 45454000

2. Опис - назив набавке:

Реконструкцијом је предвиђено уклањање изгореле кровне конструкције и црепова (које ће извршити грађани МЗ о свом трошку) , затим израда хоризонталног серклажа по фасадним зидовима објекта, постављање главних кровних везача, преко њих дрвених попречних греда и летви и постављање лименог кровног покривача. Такође је предвиђеноа израда опшивки стрехе од чамових дасака. Овом реконструкцијом би се спречило даље пропадање зграде Дома културе и омогућило да се наведени простор поново стави у функцију.

3. Подаци о оквирном споразуму: нема

3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) И ДРУГИ ЗАХТЕВИ

РЕКОНСТРУКЦИЈА ЗГРАДЕ ДОМА КУЛТУРЕ У МЗ КРИВА РЕКА (закључење Уговора о извођењу радова)

ТЕХНИЧКИ ОПИС

На објекту Дома културе у Кривој Реци је у августу 2014. године потпуно изгорео део крова на западној страни објекта. Том приликом је у потпуности изгорело и урушило се око 730 м² хоризонталне пројекције крова и кровне конструкције на западној страни објекта. Неоштећено је остало око 400 м² кровне конструкције и кровног покривача на источној страни објекта.

Објекат Дома културе је приземни и слободностојећи на парцели. Основа објекта је разуђена, састоји се од три правоугаоне основе међусобно функционално повезане. Објекат је максималног, разуђеног габарита у основи од 54,0 м x 53,4 м.

КОНСТРУКТИВНИ СИСТЕМ:

Објекат Дома културе је приземни објекат, грађен у систему носећих зидова без вертикалних и хоризонталних армирано - бетонских серклажа. Зидови су од пуне грађевинске опеке. Дебљине носећих зидова су 45 и 60 цм, преградни су дебљине 24 цм. Облик крова је сложен. Објекат је имао класичну кровну конструкцију од дрвених рогова са тавањачама. Кровни покривач је био цреп са нагибима кровних равни од 35°. Овакав опис крова и кровне конструкције важи и за неоштећени део крова на источној страни објекта.

Реконструкцијом је предвиђено уклањање изгореле кровне конструкције и црепова, затим израда хоризонталног армирано бетонског серклажа по фасадним зидовима објекта, постављање главних кровних везача, преко њих дрвених попречних греда и постављање лименог кровног покривача. Такође је предвиђена израда опшивки стрехе и два забата од челичног лима. Овом реконструкцијом би се спречило даље пропадање зграде Дома културе и омогућило да се наведени простор поново стави у функцију.

Предвиђено је да се реконструкција обави са две врсте главних кровних везача. На ширем делу објекта предвиђено је да главни кровни носач буде челична решетка (ПОС 1) распона 12,5 м. Нагиб кровних равни би био 16%, односно 9°. На ужем делу објекта предвиђено је да се као главни носачи поставе такође челичне решетке (ПОС 2) распона 8,4 м. Нагиб ових кровних решетки би био 22,14%, односно 12,5°. Нагиби кровних равни су мањи него постојећи јер избор ТР лима не захтева тако велике нагибе крова као код црепа.

МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА:

После уклањања остатака старог крова потребно је по ободним, фасадним зидовима урадити армирано - бетонски серкљаж димензије 40 x 20 цм. Серкљаж урадити од бетона МБ 30, армирати двострано арматуром РА ± 3 — 14, са узенгијама —6/20цм. Приликом израде серкљажа, поставити челичне анкере за главне носаче. Анкери се састоје од челичне плоче д=10 мм, димензије 25 x 25 цм, са четири вијка направљена од глатке арматуре — 14, са навијем на једном и куком на другом крају. Након постављања главних челичних носача, потребно је обавезно израдити вертикални спрег по средини распона решетки, од укрштених челичних ХОП профила 40.40.2 мм у сваком пољу. У равни крова, одмах испод кровног лима, израдити четири кровна спрега од укрштених челичних Л профила ХОП профила 40.40.1,5 (према цртежу). Као секундарни носачи, односно, носачу кровне покривке, постављају се дрвене греде 8 x 12 цм на растојању од око 2 м (према цртежу). Преко њих се поставља кровни покривач од челичног бојеног лима ПАН Т40, дебљине 0,6 мм, са постављеним филцом, произвођача "Панкомерц" Пожега. Боју лима одабрати најприближније боји старог, постојећег црепа.

Забатне делове крова и стрехе, опшито бојеним челичним лимом ПАН Т40, дебљине 0,5 мм, произвођача "Панкомерц" Пожега. Боју лима изабрати према жељи инвеститора.

Избор алуминијумског бојеног лима ПАН Т40, дебљине 0,6 мм, произвођача "Панкомерц" Пожега, је резултат одличног односа цена/квалитет. Сугерише се Инвеститору избор овог лима са постављеним слојем филца са доње стране. Лим са филцом је нешто скупљи али у доброј мери спречава орошавање и стварање конденза са доње, унутрашње стране лима.

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

1. РАДОВИ НА РУШЕЊУ

бр.	опис позиције	јединица мере	коли- чина
1.1	Скидање кровног покривача од фалцованог црепа. Исправан цреп сложити и предати инвеститору. Шут прикупити и утоварити на камион и одвести на депонију. Процењена површина 350 м ² . Обрачун по м ² косог крова	м ²	350,0
1.2	Скидање дрвене кровне конструкције. Скинуту грађу утоварити и одвести на депонију. Шут такође прикупити и одвести на депонију. Процењена површина 350 м ² . Обрачун по м ² хоризонталне површине	м ²	600,0

2. БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ

бр.	опис позиције	јединица мере	коли- чина
2.1	Израда армирано бетонских серклажа по врху обимних (фасадних) зидова. Попречни пресек серклажа је 40 x 20 цм, бетон МБ 30. Бетонирање вршити у двостраној оплати. Позиција обухвата бетонирање, оплату и потребну скелу без арматуре. Такође обухвата и постављање анкера за челичне решетке. Обрачун по м ¹ серклажа	м ¹	187,8

3. АРМИРАЧКИ РАДОВИ

бр.	опис позиције	јединица мере	коли- чина
3.1	Набавка и монтажа ребрасте арматуре РА Ø14. Арматуру исећи, савити и поставити према детаљу (двострано армирање ± ЗРА Ø14). Обрачун по кг	кг	1.440,0
3.2	Набавка и монтажа глатке арматуре ГА Ø6 за узенгије серклажа. Арматуру исећи, савити и поставити према детаљу (узенгије ГА УØ6/20). Димензије узенгија 15 x 35 цм. Обрачун по кг	кг	260,0

4. БРАВАРСКИ РАДОВИ

бр.	опис позиције	јединица мере	коли- чина
4.1	Набавка и израда челичних анкера за челичне решеткасте носаче по пројекту. Доње лежишне плоче су димензија 25 x 25 цм, дебљине 10 мм. Анкери су од глатке арматуре Ø14, са једне стране са нарезаним навојем а са друге стране савијене у куку. дужине анкера су 40 цм. Спојеве обрусити и очистити. Пре уградње све очистити од корозије и обојити основном бојом два пута. Обрачун по ком	ком	58
4.2	Набавка израда и постављање кровних челичних решеткастих носача ПОС1 од Л профила 50x50x4 мм, Л профила 75x75x7 мм и челичних плоча д=6 мм, по пројекту. Укупна дужина Л профила 50x50x4 мм је 14,5 м. Укупна дужина Л профила 75x75x7 мм је 50,5 м. Површина плоча д=6 мм је 1,11 м ² . Две горње лежишне плоче су димензија 25 x 25 цм, дебљине 10 мм. Спојеве идеално обрадити, обрусити и очистити. Пре уградње све очистити од корозије и обојити основном бојом два пута. Тежина једне решетке је 500 кг. Обрачун по ком	ком	13
4.3	Набавка израда и постављање кровних челичних решеткастих носача ПОС2 од ХОП профила 80.60.3 мм, ХОП профила 60.60.3 мм, ХОП профила 50.50.2 мм и челичних плоча д=6 мм, по пројекту. Укупна дужина ХОП профила 80.60.3 мм је 8,6 м. Укупна дужина ХОП профила 60.60.3 мм је 12,6 м. Укупна дужина ХОП профила 50.50.2 мм је 3,5 м Површина плоча д=6 мм је 0,65 м ² . Две горње лежишне плоче су димензија 25 x 25 цм, дебљине 10 мм. Спојеве идеално обрадити, обрусити и очистити. Пре уградње све очистити од корозије и обојити основном бојом два пута. Тежина једне решетке је 135 кг. Обрачун по ком	ком	16
4.4	Набавка, израда и постављање кровних челичних вертикалних и спрегова у равни крова од ХОП профила 40.40.1,5 мм мм, по пројекту. Спојеве идеално обрадити, обрусити и очистити и обојити основном бојом два пута. Дужина свих профила за све спрегове је 273 м. Позиција подразумева заваривање на лицу места. Обрачун по кг	кг	467

5. ТЕСАРСКИ РАДОВИ


бр.	опис позиције	јединица мере	коли- чина
5.1	Набавка и постављање кровних подужних носача 8x12 цм преко челичних решеткастих носача. Носаче заковати у металне папуче решетке. Пре уградње премазати антифунгицидом два пута. Обрачун по м ¹	м ¹	576

6. ЛИМАРСКИ РАДОВИ


бр.	опис позиције	јединица мере	коли- чина
6.1	Набавка и уградња челичног бојеног лима ПАН Т40, дебљине 0,6 мм, са постављеним филцом са унутрашње стране. Спојеве прописно извести завртњевима 4 ком/м ² . На почетку лима код стрехе поставити завртње на свако друго ребро. Обрачун по м ² мерено по косини крова	м ²	891
6.2	Опшивање увала, кровних стреха и прелаза старог и новог крова челичним бојеним лимом д=0,5 мм, развијене ширине до 80 цм. Обрачун по м ¹	м ¹	47
6.3	Опшивање два кровна забата и опшивање стрехе челичним бојеним лимом ПАН Т10, дебљине 0,5 мм. Позиција обухвата набавку и монтажу челичне подконструкције за стреху од браварских профила 40 x 20 мм и постављање скеле. Обрачун по м ²	м ²	132
6.4	Израда опшивке димњака од пуне опеке димензије 65 x 65 цм, од челичног бојеног лима д=0,5 мм. Обрачун по ком	ком	2
6.5	Набавка и монтажа снегобрана од челичног бојеног лима д=0,6 мм, развијене ширине 33 цм. Снегобране поставити на ребра ТР лима. Обрачун по ком	ком	140

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:


1. РАДОВИ НА РУШЕЊУ
2. БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ.....
3. АРМИРАЧКИ РАДОВИ.....
4. БРАВАРСКИ РАДОВИ.....
5. ТЕСАРСКИ РАДОВИ.....
6. ЛИМАРСКИ РАДОВИ.....




GZR "Normid" Užice	
INVESTITOR: Matera zajednica Krna Krna	
DEJANI PROJEKAT SANACIJE KROVA DOMA KULTURE U BRVOU JEZO MESTO GRADNICE Krna Krna, brt. parcela 802/4 KO Krna Krna	
ODGOVORNI PROJEKOVANIK Amorit Dizajneri d.o.o. grad.	
BRN: OSNOVA KROVA FIZI PODZAKA brt. br. posla: 19/2019 19/2019	



GZR "Norma", Ušice		DODAVATEL PROJEKCIJE: Aronoví Prácheň, s.p. ing. graf.	
INVESTOR: Městská zastupitelstva Krasná Káča		stav. OSNOVA KROVA, PROJEKTOVANÉ STĚNĚ	
DEJINÍ PROJEKT BANNQUE KROVA, DOMA KULTURE U ŘEVOU ŘEČI MĚSTO GRADUŠE, Krasná Káča, část. parcela 002/4, KO Krasná Káča		str. 01	list. 01
1:100	1:100	1:100	1:100




GZR "Normis" Ušice	
INVESTITOR: Mestna zajednica Kriva Palata	
DEJINI PROJEKAT: GAMAŠKE KODIVA	
MESTO GRAĐEVINE: Kriva Palata	
Izst. parcela: 802/4 KO Kriva Palata	
SRB: GAZDVA KODIVA	PROJEKTOVANJE: 08/2024
PRIL. SK. IZOSTAJ.	POSREDOVANJE: 08/2024
SRB: GAZDVA KODIVA	POSREDOVANJE: 08/2024
PRIL. SK. IZOSTAJ.	POSREDOVANJE: 08/2024
SRB: GAZDVA KODIVA	POSREDOVANJE: 08/2024
PRIL. SK. IZOSTAJ.	POSREDOVANJE: 08/2024
SRB: GAZDVA KODIVA	POSREDOVANJE: 08/2024
PRIL. SK. IZOSTAJ.	POSREDOVANJE: 08/2024





NAPOVEDA:
 MERE PROJEKTI NA LICU MESTA

GZR "Normal", Ulice		ODGOVORNI PROJEKCIJA Anadol Dizajnerski d.o.o. grad.	
INVESTITOR:	Mesna zajednica Kopa Kopa	BR.	
ODJELI PROJEKAT SAUVAČE KROVA		PROJEKCIJA	1-1
DOMA KULTURE U SIBIRJU REČI		BR. STR.	180
MESTO GRAĐEVINE: Kopa Kopa,		BR.	7
str. parcela 800/4 i/0 Kopa Kopa		BR.	




GZR "Norma", U'ice		ODGOVORNI PROJEKTANT Arseni Dragoslav, dipl. ing. građ.	
INVESTITOR: Mestna zajednica Kriva Paluka		DRUGA	
IDEJNI PROJEKAT SAMOĆJE KROVA DOMA KULTURE U KRIVOI RECI		PRESEK 2-2	
MESTO GRADNJE: Kriva Paluka kat. parcela 802/4 KO Kriva Paluka		BR. TEH. DN. DATUM 5/2015	
		KADANISKA 1:50	
		LIST 6	



KOMADA: 15

NAPOJENJE:
MESTO PROJEKTA NA LICU MESTA

INVESTITOR:		GZR "Normis", Ubitce	
Mesto za projekt: Kras Kola			
IDELNI PROJEKAT BANJACKE SKOLJA			
DOMA KULTURE U KRNOUJ RECI			
MESTO GRAJDNICE: Kras Kola,			
Izra. preduca: BODVA KO Kras Kola			
DODATOCNI PROJEKTI:		Arhitekt: Dragutin, dipl. ing. grad.	
Dra.:		GLAVNI NARUČ: POB 1	
Dra.:		Dra.:	
Dra.:		Dra.:	
Dra.:		Dra.:	




KOMADA: 16

NAPOVEDNA
 MERKE PROJEKTI NA LICU MESTA

GZK "Norma", Ubič		ODGOVORNI PROJEKTANT Arhitekt Dragica Filip, ing. grad.	
INVESTITOR: Matere zajednica Križa Kosa		DATUM:	
OBIM PROJEKTA: SANJACJE KROVA DOVA KULTURE U KRIŽU KOSI		GLAVNI NOSAC: POB 2	
MESTO OPOKONALE: Križa Kosa, ul. parcelne 002/4-10 Križa Kosa		MESTO:	
		BROJ:	
		DATUM:	

ПОПРЕЧНИ ПРЕSEK PAN-T40



Krovno profilisanje

Fasadno profilisanje



Preporučeni vijci za pričvršćivanje (4 kom/m²)
Drvena podkonstrukcija 6 x 80 | Metalna podkonstrukcija 6,3 x 70/80



Preporučeni vijci za pričvršćivanje (4 kom/m²)
Drvena podkonstrukcija 4,8 x 35 | Metalna podkonstrukcija 4,8 x 25

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Обавезни услови

Понуђач мора испуњавати следеће обавезне услове за учешће у предметном поступку јавне набавке, који су дефинисани чланом 75. Став 1. Тачке:

1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре
3. (Брисано)
4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији

А) Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама за ПРАВНА ЛИЦА као понуђаче, подизвођаче, односно понуђаче из групе понуђача:

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице као понуђач, или подносилац пријаве, доказује достављањем следећих доказа:

1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда;

2) а) извода из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда (за дела из надлежности основног и вишег суда), на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

б) извода из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;

в) извода из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

3) (брисано)

4) уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврда Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ под тач. 2), и 4) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда, у складу са законом.

Б) ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ као понуђаче, подизвођаче, односно понуђаче из групе понуђача

1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра;

2) извода из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

3) (брисана)

4) уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

Доказ из тач. 2) и 4) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда, у складу са законом.

Услови из члана 75. став 2. Закона

Наручилац од понуђача захтева да при састављању своје понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

У вези са овим условом понуђач у понуди подноси Изјаву дефинисану обрасцем 2. - конкурсне документације.

Додатни услови:

Да располаже са:

- **Финансијским капацитетом:** да поседује довољан финансијски, кадровски и пословни капацитет за извршење овог посла, што доказује изјавом датом под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, Образац бр. 4.
- **техничким капацитетом:** да поседује ауто дизалицу за подизање кровних решетака распона 12м на висину од 6м, што доказује пописном листом за 2014. или приложеним рачуном уколико је машина купљена у овој години (2015.), односно уговором о закупу.

Услови које мора да испуни сваки подизвођач, односно члан групе понуђача:

Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведеним у делу доказивање испуњености обавезних услова из члана 75.

Додатне услове из члана 76. Закона, понуђач и подизвођач испуњавају заједно, достављањем доказа наведених у конкурсној документацији.

Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75. сав 1. тачка 1) до 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведеним у делу Конкурсне документације "Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75 ЗЈН".

Додатне услове из члана 76. Закона понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа у складу овим одељком конкурсне документације

Начин достављања доказа:

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. став. 1. тачка 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Понуђач уписан у Регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова, члан 75. Став 1. Тачке 1. до 4. ЗЈН. Регистар понуђача је доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. став 1. тачка 1) до 5) Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у

којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Понуђач је дужан да без одлагања у писаном облику обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ

Ово упутство понуђачу како да сачини понуду, садржи податке о захтевима Наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак доделе уговора о јавној набавци. Понуђач мора испуњавати све Законом одређене услове за учешће у поступку јавне набавке, а понуду у целини припрема и доставља у складу са конкурсном документацијом.

5.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.

Понуда мора бити сачињена на српском језику

5.2. УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА И ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуду треба поднети на обрасцима из ове конкурсне документације или обрасцима који у потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној документацији. Обрасце треба попунити читко, а према приложеном упутству. Сваки документ (образац, изјава) из конкурсне документације који се доставља Наручиоцу, мора бити оверен и потписан од овлашћеног лица за заступање понуђача. Потребно је да Понуђачи своју Понуду повежу или запечате, тако да сва достављена документа чине једну целину.

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да је избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира овлашћено лице понуђача и овери печатом.

Уколико лице овлашћено за потписивање понуде и/или потписивање уговора није уписано као заступник понуђача код Агенције за привредне регистре, потребно је да уз понуду достави овлашћење за заступање, односно потписивање понуде и/или потписивање уговора.

У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује и оверава члан групе понуђача који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача и обрасцу бр. 1.-, изузев образаца 2. и 7. – које поред члана групе понуђача који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача и обрасцу бр. 1. попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје име.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања и оцењивања понуде по окончаном поступку јавног отварања понуда.

5.3. ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА

Понуде са варијантама нису дозвољене.

5.4. ПАРТИЈЕ

Предметна јавна набавка није обликована по партијама

5.5. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуђач понуду подноси у затвореној и запечаћеној коверти (овера печатом на месту где је затворена), тако да се приликом отварања може са сигурношћу закључити да се први пут отвара.

Понуду са обрасцима и доказима о испуњености услова из конкурсне документације доставити на адресу:

ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА , Месна заједница Крива Река, Ул. Александра Карађорђевића бр.28,
31310 Чајетина

са **назнаком:**

"ПОНУДА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ЗГРАДЕ ДОМА КУЛТУРЕ У КРИВОЈ РЕЦИ,
ЈНМВ-р 02/15 - НЕ ОТВАРАТИ"

Понуђач може да измени, допуни или опозове своју достављену понуду, у писаном облику, најкасније до истека рока за подношење понуда.

На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив и адреса понуђача, телефон и факс понуђача као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.

Понуђач може поднети само једну понуду.

Понуду може поднети: понуђач самостално, понуђач са подизвођачем и заједничку понуду може поднети група понуђача. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач другог понуђача. Поред тога, понуђач може бити члан само једне групе понуђача, односно учествовати само у једној заједничкој понуди.

5.6. ОПОЗИВ ПОНУДЕ, ИЗМЕНА ПОНУДЕ, ДОПУНА ПОНУДЕ

Понуђач може да измени, допуни или опозове своју достављену понуду, у писаном облику, најкасније до истека рока за подношење понуда.

Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву мора бити припремљено, означено и достављено у складу са условима из конкурсне документације са ознаком на коверти ерти

"ИЗМЕНА ПОНУДЕ" или "ДОПУНА ПОНУДЕ" или "ОПОЗИВ ПОНУДЕ" у поступку ЈНМВ-р 01/15- НЕ ОТВАРАТИ".

У случају повлачења тј. опозива од стране понуђача већ достављене понуде, та понуда се неће разматрати, већ ће се неотворена вратити понуђачу.

Понуда не може бити измењена, допуњена нити опозвана после истека рока за подношење исте. Уколико понуђач поступи супротно наведеном Наручилац ће наплатити средство обезбеђења озбиљности понуде.

5.7. ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДЕ

Благовремена понуда, је понуда која је примљена од стране Наручиоца у року одређеном у позиву, односно која је достављена Наручиоцу најкасније до 10.12.2015. године до 12,00 часова. Ако је понуда поднета по истеку наведеног датума и сата, сматраће се неблагоприятном, а Наручилац ће је по окончању поступка јавног отварања вратити неотворену понуђачу, са знаком да је поднета неблагоприятно.

Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене у просторијама Наручиоца, дана **10.12.2015.** године са почетком у 12:30 часова.

Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да пре почетка поступка јавног отварања доставе Комисији писмено овлашћење за учествовање у овом поступку, издато на меморандуму понуђача, заведено и оверено печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.

5.8. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОДИЗВОЂАЧА

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између Наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да у понуди наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико понуда понуђача који наступа са подизвођачем буде оцењена као најповољнија понуда, Наручилац ће тражити од понуђача, пре потписивања уговора о јавној набавци, закључен уговор са сваким подизвођачем о пословно-техничкој сарадњи на извршењу предметне јавне набавке. Уколико већ постоји закључен уговор, биће потребно да се, за извршење предметне јавне набавке, потпише одговарајући анекс на постојећи уговор о пословно-техничкој сарадњи и достави Наручиоцу у оригиналу или овереној копији.

Наручилац у овом поступку не предвиђа примену одредби става 9. и 10. члана 80. Закона о јавним набавкама.

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорене предметне јавне набавке без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да достави Наручиоцу попуњен, потписан и оверен образац бр. 1.Б - Подаци о подизвођачу, за сваког подизвођача којег ангажује.

Све обрасце у понуди потписује и оверава понуђач, изузев образаца 2 и 7- које поред понуђача попуњава, потписује и оверава подизвођач у своје име.

Сваки подизвођач, којег понуђач ангажује, мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведеним одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова.

Доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона се подноси за подизвођача за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца.

5.9. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде морају доставити споразум о заједничком извршењу набавке, који се међусобно о према Наручиоцу обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи податке прописане члан 81. став 4. Закона о јавним набавкама. Такође, у правном акту треба да буду наведена имена лица, појединачно за сваког понуђача, која ће бити одговорна за извршење набавке.

Понуђачи из групе понуђача, одговарају Наручиоцу неограничено солидарно у складу са Законом.

Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведеним у одељку доказивање испуњености обавезних услова из члана 75.

Додатне услове из члана 76. Закона, понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа дефинисаних конкурсном документацијом.

Група понуђача подноси и следеће обрасце у понуди:

-попуњен и оверен Образац бр. 1.- Подаци о понуђачу, за Носиоца посла
-попуњен и оверен Образац бр. 1А - Подаци о понуђачу из групе понуђача, за све остале чланове групе понуђача.

У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује и оверава члан групе понуђача који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача и обрасцу бр. 1-, изузев образаца 2 и 7- које поред члана групе понуђача који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача и обрасцу бр. 1 попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје име.

5.10. РЕЛЕВАНТАН ДОКАЗ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ НИСУ ИСПУНИЛИ ОБАВЕЗЕ ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА (НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА)

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- 1) поступао супротно забрани из чл. 23 и 25. Закона;
- 2) учинио повреду конкуренције;
- 3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
- 4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда. Доказ наведеног може бити:

- 1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
- 2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
- 3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
- 4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
- 5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом односно уговором
- 6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
- 7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.
- 8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

5.11. ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Наручилац може, најкасније девет дана пре истека рока за подношење понуда, да изврши измену конкурсне документације. Ако Наручилац у року предвиђеном за подношење понуде измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања те измене или допуне објави на Порталу јавних набавки. Све измене, објављене на напред наведени начин и у напред наведеном року, представљају саставни део конкурсне документације.

У случају измене или допуне конкурсне документације од стране наручиоца, осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, Наручилац је дужан да продужи рок за подношење и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

5.12. ОДРЕДБЕ О САДРЖИНИ ПОНУДЕ

Понуду треба поднети на обрасцима из ове Конкурсне документације или обрасцима који у потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној документацији. Обрасце треба попунити читко, а према приложеном упутству. Сваки документ (образац, изјава) из конкурсне документације који се доставља Наручиоцу, мора бити оверен и потписан од овлашћеног лица за заступање понуђача.

Понуђач доставља једну понуду у писаном облику, на приложеном Обрасцу понуде.

Садржину понуде чине поред Обрасца понуде и сви остали докази о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, предвиђени чл. 77.- овог закона, који су наведени у конкурсној документацији, као и сви тражени прилози и изјаве на начин предвиђен следећим ставом ове тачке:

- попуњен и оверен Образац бр. 1.- Подаци о понуђачу,
- попуњен, потписан и оверен Образац бр. 2.- Изјава понуђача да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
- докази о испуњености обавезних услова из члана 75. и додатних услова из члана 76., предвиђених чланом 77.- Закона и конкурсном документацијом,
- попуњен, потписан и оверен Образац бр. 3.- Понуда,
- попуњен, потписан и оверен Образац бр. 4.- Изјава о испуњености додатних услова,
- попуњен, потписан и оверен Образац бр. 5.- Техничке спецификације,
- попуњен, потписан и оверен Образац бр. 6.- Образац трошкова припреме понуде,
- попуњен, потписан и оверен Образац бр. 7.- Изјава понуђача о независној понуди,
- обрасци и докази у складу са тачком 5.9. овог упутства у случају да група понуђача подноси заједничку понуду, односно 5.8. ако понуђач подноси понуду са подизвођачем,
- попуњен, потписан и оверен модел уговора

Накнадне рекламације, које су последица нетачно и недовољно сакупљених информације или погрешно процењених околности и услова, односно недовољног знања, Наручилац ће одбити као неосноване.

Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду тако повезани, да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

5.13. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ И ОДУСТАЈАЊЕ ОД ДОДЕЛЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуду, одбије неприхватљиву понуду.

5.14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуална уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде, са назнаком: "Објашњења - позив за јавну набавку бр. ЈНМВ 02/15 " Захтев за појашњењима у вези припремања понуде заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу Наручиоца: ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА, МЗ Крива Река,

Ул.Александра Карађорђевића бр.28, 31310 Чајетина, или на факс број 031/831-447

Наручилац ће у року од три дана по пријему таквог захтева, писаним путем одговорити понуђачу и ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Комуникација : Служба за јавне набавке, 031/831-151, локал 134; факс: 031 831 447

Mail: javnenabavkecajetina@gmail.com . Комуникација путем електронске поште и факса одвија се на тај начин, што сва пошта и документација пристигла у радно време наручиоца, од 7,00 до 15,00 часова сматра се да је примљена тог дана, док пошта пристигла по истеку радног времена сматра се примљеном наредни дан. Радно време наручиоца је од 7,00 часова до 15,00 часова од понедељка до петка. Наручилац не ради у дане који су одређени за државни празник.

Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин одређен чланом 20. Закона.

5.15. ЦЕНА

Цена у понуди са свим трошковима исказује се у динарима.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђена цена даје се као фиксна.

5.16. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ

Начин плаћања

Плаћање ће се вршити у року од максимум 45 дана по пријему оригиналног рачуна или ситуације на писарници Наручиоца, под условима утврђеним моделом уговора који је саставни део конкурсне документације.

Наручилац ће сваку понуду у којој понуђач буде тражио аванс одбити као неприхватљиву.

Понуђач је дужан да уз рачун приложи Грађевинску књигу која је оверена од стране овлашћеног лица Наручиоца, односно стручног надзора.

Вишак радова

Ако у току извођења радова дође до потребе извођења промењеног обима, уговорених радова -вишка радова, извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца. По добијању писмене сагласности наручиоца уз сагласност са надзорним органом, извођач радова ће извести вишак радова. Плаћање ће се вршити према јединичним ценама наведеним у понуди. Без обзира на обим изведених вишкова радова укупан плативи износ за вишак радова не може бити већи од 10% од вредности уговора без ПДВ-а.

Уз сагласност са надзорним органом, наручилац ће у случају извођења вишкова радова донети одлуку о измени уговора у складу са чланом 155. ЗЈН и прилогом ЗЈ и на основу одлуке изменити уговор у форми анекса који потписују обе уговорне стране.

Измене цене због промењених околности

Сваки уговарач има право да захтева измену уговорене цене у случају извођења радова који нису предвиђени техничком документацијом а настали су услед наступања ванредних догађаја који утичу на висину цене.

Ванредни догађаји су околности које се у време закључења уговора нису могле предвидети, а чије се наступање није могло избећи нити њихово дејство отклонити.

Ако у току извођења радова дође до потребе извођења радова који нису предвиђени техничком документацијом а настали су услед наступања ванредних догађаја који утичу на висину цене, извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца. По добијању писмене сагласности наручиоца уз сагласност са надзорним органом, извођач радова ће извести радове који нису предвиђени техничком документацијом а настали су услед наступања ванредних догађаја који утичу на висину цене.

Без обзира на обим изведених радова који нису предвиђени техничком документацијом а настали су услед наступања ванредних догађаја који утичу на висину цене укупан плативи износ за такве радове не може бити већи од 10% од вредности уговора без ПДВ-а.

Уз сагласност са надзорним органом, наручилац ће у случају извођења додатних радова донети одлуку о измени уговора у складу са чланом 155. ЗЈН и прилогом ЗЈ и на основу одлуке изменити уговор у форми анекса који потписују обе уговорне стране.

5.17. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Понуђач се обавезује да приликом потписивања уговора достави уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Купца, са овлашћењем за

попуну у висини од 10% од вредности уговора, без ПДВ-а, са клаузулом “без протеста” и “по виђењу”, на име доброг извршења посла, која ће трајати 2 (две) године од испостављања окончане ситуације потписане од стране Надзорног органа.

Понуђач је дужан да обавезе које произилазе из уговора извршава у складу са уговором.

Уколико Понуђач не изврши обавезе према одредбама уговора, Купац ће уновчити средство финансијског обезбеђења поднето од стране Извршиоца на име доброг извршења посла односно меницу.

5.18. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Одлука о додели уговора биће донета применом критеријума "**најнижа понуђена цена**".

У случају да понуде два или више понуђача имају једнаку цену биће изабрана понуда понуђача који има бољу техничку опремљеност. Уколико се створе услови (две понуде имају идентичну понуђену цену), наручилац ће накнадно утврдити техничку опремљеност понуђача.

5.20. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА

Наручилац може, после отварања понуда, да у писменом облику захтева од понуђача, додатна објашњења која ће помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, као и да врши контролу (увид) код понуђача, подизвођача, односно учесника заједничке понуде, у складу са чланом 93. Закона.

5.20. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Понуда мора да важи (опција понуде) најмање 30 дана од дана јавног отварања понуда.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

5.21. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протеча рока за подношење захтева за заштиту права. Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року осам дана од дана протеча рока за подношење захтева за заштиту права, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права. Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем, и ако је у том случају, због методологије доделе пондера потребно утврдити првог следећег најповољнијег понуђача, наручилац ће поново извршити стручну оцену понуда и донети одлуку о додели уговора.

Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити уговор о јавној набавци у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама.

5.22. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА

Наручилац је дужан да:

- 1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;
- 2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;
- 3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи ниједан јавни регистар, или који на други начин нису доступни, као и пословне податке који су прописима означени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном доњем углу великим словима имају исписано "ПОВЕРЉИВО".

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин. Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивост. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати "ОПОЗИВ", уписати датум, време и потписати се. Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената, Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

5.23. ТРОШКОВИ ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкови прибављања средстава обезбеђења.

5.24. НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

5.25. ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац може, у свакој фази поступка јавне набавке, да обустави поступак и одустане од доделе уговора о јавној набавци у складу са чланом 109. Закона.

5.27. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње, осим ако Законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија истовремено доставља Републичкој комисији, Немањина 22-26, 11000 Београд, са знаком "Захтев за заштиту права јн.бр. ЈНМВ-р 02/15".

На достављање захтева за заштиту права сходно се примењују одредбе о начину достављања одлуке из члана 149. Закона.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. Став 3. ЗЈН, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. Става 3. и 4. ЗЈН, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН-а.

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 60.000,00 дин.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе: (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога; (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; (4) број рачуна: **840-30678845-06**; (5) шифру плаћања: 153 или 253; (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; (7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; (8) корисник: буџет Републике Србије; (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе; (10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим пропис

5.28 НЕРЕАЛНО НИСКА ЦЕНА

Наручилац ће одбити понуду која буде садржала необичајно ниску цену. Необичајно ниска цена у смислу ЗЈН је предвиђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.

<u>Подносилац понуде – Понуђач :</u> Адреса : _____ Заводни број понуде : _____ Датум : _____	<u>Прималац понуде – Наручилац :</u> Општина Чајетина, Месна заједница Крива Река Адреса : ул.Краља.Александра Карађорђевића бр. 28, 31310 Чајетина
---	---

III ПОНУДА

У свему у складу са конкурсном документацијом, а у вези са јавном набавком радова реконструкцију зграде Дома културе у МЗ Крива Река, у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ-р 02/15, подносим:

П О Н У Д У ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ЗГРАДЕ ДОМА КУЛТУРЕ У МЗ КРИВА РЕКА

Понуда мора да обухвати све тражене радове, по спецификацији. Уколико понуђач не понуди све предвиђене радове понуда ће бити одбијена као неисправна.

1. ПОНУЂАЧ

Назив понуђача:

ПИБ

Матични број

Услови понуде:

Важност понуде: _____ (минимум 30 дана од дана отварања понуде)

Понуду подносимо (заокружити):

а) самостално **б) са подизвођачем** **в) заједничка понуда**

2. ИЗЈАВА О ТАЧНОСТИ ПОДАТАКА

Као овлашћено лице за заступање (у случају заједничке понуде: укључујући и све чланове конзорцијума) одговорно изјављујем да су све информације садржане у понуди истините и свестан сам да давање нетачних или непотпуних информација може довести до искључења из овог поступка набавке и свих будућих набавки наручиоца.

Обавезујем се да на позив наручиоца, у року од 5 дана од дана пријема позива, доставим на увид оригинал или оверену фотокопију доказа којима се потврђује веродостојност података датих у понуди.

Датум:

МП

Потпис одговорног лица

ОБРАЗАЦ БРОЈ 1.

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

1. - Пун назив понуђача: _____
2. - Седиште: _____ адреса: _____ пошт.бр. _____
3. - Матични број: _____
4. - Порески број: _____
5. - Шифра делатности: _____
6. - Бројеви телефона: _____
7. - Пословна банка: _____ бр.рачуна: _____
8. - Овлашћено лице понуђача за потписивање уговора: _____

Уколико лице овлашћено за потписивање уговора није уписано као заступник понуђача код Агенције за привредне регистре, потребно је да уз понуду односно овај Образац, достави овлашћење за заступање, односно потписивање уговора.

9. - Особа за контакт: _____

Датум: _____ М.П. Потпис овлашћеног лица понуђача
Место: _____

ОБРАЗАЦ БРОЈ 1.- А

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

1. - Пун назив понуђача из групе понуђача: _____
2. - Седиште са адресом _____ пошт. број _____
3. - Матични број _____
4. - Шифра делатности _____
5. - Порески број _____
6. - Број телефона _____
7. - Пословна банка _____ бр. рач. _____
8. - Особа за контакт _____

Датум: _____
Место: _____

Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П

НАПОМЕНА: Овај образац попуњава, потписује и оверава носилац посла као члан групе понуђача која подноси заједничку понуду за сваког члана групе понуђача.

ОБРАЗАЦ БРОЈ 1.- Б

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1. - Пун назив подизвођача: _____
2. - Седиште са адресом _____ пошт. број _____
3. - Матични број _____
4. - Шифра делатности _____
5. - Порески број _____
6. - Број телефона _____
7. - Пословна банка _____ бр. рач. _____
8. - Особа за контакт _____

Датум: _____
Место: _____

Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.

НАПОМЕНА: Овај образац попуњава, потписује и оверава понуђач за сваког подизвођача.

ОБРАЗАЦ БРОЈ 2.

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12,14/15, 68/15) дајемо следећу

ИЗЈАВУ

У својству понуђача

ИЗЈАВЉУЈЕМО

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да:

(пун назив и седиште)

поштује све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум: _____
Место: _____

М.П.

Потпис овлашћеног лица

Напомена: Образац попуњава понуђач, сваки подизвођач и сваки учесник заједничке понуде у своје име.

ОБРАЗАЦ БРОЈ 3.**Образац понуде у поступку ЈНМВ 02/15 Реконструкција зграде Дома културе у Кривој Реци****1. РАДОВИ НА РУШЕЊУ**

бр.	опис позиције	јединица мере	количина	цена по јед. мере	износ
1.1	Скидање кровног покривача од фалцованог црепа. Исправан цреп сложити и предати инвеститору. Шут прикупити и утоварити на камион и одвести на депонију. Процењена површина 350 м ² . Обрачун по м ² косог крова	м ²	350,0		
1.2	Скидање дрвене кровне конструкције. Скинуту грађу утоварити и одвести на депонију. Шут такође прикупити и одвести на депонију. Процењена површина 350 м ² . Обрачун по м ² хоризонталне површине	м ²	600,0		
Укупно:					

2. БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ

бр.	опис позиције	јединица мере	количина	цена по јед. мере	износ
2.1	Израда армирано бетонских серклажа по врху обимних (фасадних) зидова. Попречни пресек серклажа је 40 x 20 цм, бетон МБ 30. Бетонирање вршити у двостраној оплати. Позиција обухвата бетонирање, оплату и потребну скелу без арматуре. Такође обухвата и постављање анкера за челичне решетке. Обрачун по м ¹ серклажа	м ¹	187,8		
Укупно:					

3. АРМИРАЧКИ РАДОВИ

бр.	опис позиције	јединица мере	количина	цена по јед. мере	износ
3.1	Набавка и монтажа ребрасте арматуре РА Ø14. Арматуру исећи, савити и поставити према детаљу (двострано армирање ± 3РА Ø14). Обрачун по кг	кг	1.440,0		
3.2	Набавка и монтажа глатке арматуре ГА Ø6 за узенгије серклажа. Арматуру исећи, савити и поставити према детаљу (узенгије ГА УØ6/20). Димензије узенгија 15 x 35 цм. Обрачун по кг	кг	260,0		
Укупно:					

4. БРАВАРСКИ РАДОВИ

бр.	опис позиције	јединица мере	коли- чина	цена по јед. мере	износ
4.1	Набавка и израда челичних анкера за челичне решеткасте носаче по пројекту. Доње лежишне плоче су димензија 25 x 25 цм, дебљине 10 мм. Анкери су од глатке арматуре Ø14, са једне стране са нарезаним навојем а са друге стране савијене у куку. дужине анкера су 40 цм. Спојеве обрусити и очистити. Пре уградње све очистити од корозије и обојити основном бојом два пута. Обрачун по ком	ком	58		
4.2	Набавка израда и постављање кровних челичних решеткастих носача ПОС1 од Л профила 50x50x4 мм, Л профила 75x75x7 мм и челичних плоча д=6 мм, по пројекту. Укупна дужина Л профила 50x50x4 мм је 14,5 м. Укупна дужина Л профила 75x75x7 мм је 50,5 м. Површина плоча д=6 мм је 1,11 м ² . Две горње лежишне плоче су димензија 25 x 25 цм, дебљине 10 мм. Спојеве идеално обрадити, обрусити и очистити. Пре уградње све очистити од корозије и обојити основном бојом два пута. Тежина једне решетке је 500 кг. Обрачун по ком	ком	13		
4.3	Набавка израда и постављање кровних челичних решеткастих носача ПОС2 од ХОП профила 80.60.3 мм, ХОП профила 60.60.3 мм, ХОП профила 50.50.2 мм и челичних плоча д=6 мм, по пројекту. Укупна дужина ХОП профила 80.60.3 мм је 8,6 м. Укупна дужина ХОП профила 60.60.3 мм је 12,6 м. Укупна дужина ХОП профила 50.50.2 мм је 3,5 м Површина плоча д=6 мм је 0,65 м ² . Две горње лежишне плоче су димензија 25 x 25 цм, дебљине 10 мм. Спојеве идеално обрадити, обрусити и очистити. Пре уградње све очистити од корозије и обојити основном бојом два пута. Тежина једне решетке је 135 кг. Обрачун по ком	ком	16		
4.4	Набавка, израда и постављање кровних челичних вертикалних и спрегова у равни крова од ХОП профила 40.40.1,5 мм мм, по пројекту. Спојеве идеално обрадити, обрусити и очистити и обојити основном бојом два пута. Дужина свих профила за све спрегове је 273 м. Позиција подразумева заваривање на лицу места. Обрачун по кг	кг	467		
Укупно:					

5. ТЕСАРСКИ РАДОВИ

бр.	опис позиције	јединица мере	количина	цена по јед. мере	износ
5.1	Набавка и постављање кровних подужних носача 8x12 цм преко челичних решеткастих носача. Носаче заковати у металне папуче решетке. Пре уградње премазати антифунгицидом два пута. Обрачун по м ¹	м ¹	576		
Укупно:					

6. ЛИМАРСКИ РАДОВИ

бр.	опис позиције	јединица мере	количина	цена по јед. мере	износ
6.1	Набавка и уградња челичног бојеног лима ПАН Т40, дебљине 0,6 мм, са постављеним филцом са унутрашње стране. Спојеве прописно извести завртњевима 4 ком/м ² . На почетку лима код стрехе поставити завртње на свако друго ребро. Обрачун по м ² мерено по косини крова	м ²	891		
6.2	Опшивање увала, кровних стреха и прелаза старог и новог крова челичним бојеним лимом д=0,5 мм, развијене ширине до 80 цм. Обрачун по м ¹	м ¹	47		
6.3	Опшивање два кровна забата и опшивање стрехе челичним бојеним лимом ПАН Т10, дебљине 0,5 мм. Позиција обухвата набавку и монтажу челичне подконструкције за стреху од браварских профила 40 x 20 мм и постављање скеле. Обрачун по м ²	м ²	132		
6.4	Израда опшивке димњака од пуне опеке димензије 65 x 65 цм, од челичног бојеног лима д=0,5 мм. Обрачун по ком	ком	2		
6.5	Набавка и монтажа снегобрана од челичног бојеног лима д=0,6 мм, развијене ширине 33 цм. Снегобране поставити на ребра ТР лима. Обрачун по ком	ком	140		
Укупно:					

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

1. РАДОВИ НА РУШЕЊУ _____, без ПДВ-а:
2. БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ _____ без ПДВ-а:
3. АРМИРАЧКИ РАДОВИ _____, без ПДВ-а;
4. БРАВАРСКИ РАДОВИ _____, без ПДВ-а:
5. ТЕСАРСКИ РАДОВИ _____, без ПДВ-а.
6. ЛИМАРСКИ РАДОВИ _____, без ПДВ-а

Укупно без ПДВ-а, 1+2+3+4+5+6: _____, без ПДВ-а
Укупно, са ПДВ-ом, 1+2+3+4+5+6: _____, са ПДВ-ом.

- Рок извршења радова је **20 радних** дана од дана увођења у посао. Увођење у посао је потребно извршити у року од 5 дана од дана потписивања уговора.

Комерцијални услови:

- Период важења понуде _____ (најмање 30 дана од дана отварања понуда).
- Рок плаћања 45 дана.

3.1 Структура цене:

Рекапитулација.

Укупан износ (без ПДВ-а) је _____ динара,
и словима : _____ динара, без
ПДВ-а, ПДВ по стопи од 20% износи _____ динара ,
што укупно, са ПДВ-ом, износи _____ динара.

Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу, као и део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача: _____

Датум: _____

Место: _____

Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П

ОБРАЗАЦ БРОЈ 4.

ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 76. СТАВ 2. ЗЈН

У циљу учествовања у поступку јавне набавке мале вредности, ЈНМВ 02/15 – реконструкција зграде Дома културе у МЗ Крива Река, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу _____ (назив понуђача), **изјављујем** да испуњавам услове за учешће у поступку јавне набавке предвиђене у члану 76. став 2. Закона о јавним набавкама, и то да располаже неопходним финансијским, пословним, кадровским капацитетом за извршење радова који су предмет ове набавке.

Датум: _____

Место: _____

Потпис овлашћеног лица

(М.П.)

Напомена: Поред ове Изјаве потребно је доставити и доказе о испуњености кадровских и техничких капацитет

ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

ТЕХНИЧКИ ОПИС

На објекту Дома културе у Кривој Реци је у августу 2014. године потпуно изгорео део крова на западној страни објекта. Том приликом је у потпуности изгорело и урушило се око 730 м² хоризонталне пројекције крова и кровне конструкције на западној страни објекта. Неоштећено је остало око 400 м² кровне конструкције и кровног покривача на источној страни објекта.

Објекат Дома културе је приземни и слободностојећи на парцели. Основа објекта је разуђена, састоји се од три правоугаоне основе међусобно функционално повезане. Објекат је максималног, разуђеног габарита у основи од 54,0 м x 53,4 м.

КОНСТРУКТИВНИ СИСТЕМ:

Објекат Дома културе је приземни објекат, грађен у систему носећих зидова без вертикалних и хоризонталних армирано - бетонских серклажа. Зидови су од пуне грађевинске опеке. Дебљине носећих зидова су 45 и 60 цм, преградни су дебљине 24 цм. Облик крова је сложен. Објекат је имао класичну кровну конструкцију од дрвених рогова са тавањачама. Кровни покривач је био цреп са нагибима кровних равни од 35°. Овакав опис крова и кровне конструкције важи и за неоштећени део крова на источној страни објекта.

Реконструкцијом је предвиђено уклањање изгореле кровне конструкције и црепова, затим израда хоризонталног армирано бетонског серклажа по фасадним зидовима објекта, постављање главних кровних везача, преко њих дрвених попречних греда и постављање лименог кровног покривача. Такође је предвиђена израда опшивки стрехе и два забата од челичног лима. Овом реконструкцијом би се спречило даље пропадање зграде Дома културе и омогућило да се наведени простор поново стави у функцију.

Предвиђено је да се реконструкција обави са две врсте главних кровних везача. На ширем делу објекта предвиђено је да главни кровни носач буде челична решетка (ПОС 1) распона 12,5 м. Нагиб кровних равни би био 16%, односно 9°. На ужем делу објекта предвиђено је да се као главни носачи поставе такође челичне решетке (ПОС 2) распона 8,4 м. Нагиб ових кровних решетки би био 22,14%, односно 12,5°. Нагиби кровних равни су мањи него постојећи јер избор ТР лима не захтева тако велике нагибе крова као код црепа.

МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА:

После уклањања остатака старог крова потребно је по ободним, фасадним зидовима урадити армирано - бетонски серклаж димензије 40 x 20 цм. Серклаж урадити од бетона МБ 30, армирати двострано арматуром РА ± 3 — 14, са узенгијама —6/20цм. Приликом израде серклажа, поставити челичне анкере за главне носаче. Анкери се састоје од челичне плоче д=10 мм, димензије 25 x 25 цм, са четири вијка направљена од глатке арматуре — 14, са навијем на једном и куком на другом крају. Након постављања главних челичних носача, потребно је обавезно израдити вертикални спрег по средини распона решетки, од укрштених челичних ХОП профила 40.40.2 мм у сваком пољу. У равни крова, одмах испод кровног лима, израдити четири кровна спрега од укрштених челичних Л профила ХОП профила 40.40.1,5 (према цртежу). Као секундарни носачи, односно, носачу кровне покривке, постављају се дрвене греде 8 x 12 цм на растојању од око 2 м (према цртежу). Преко њих се поставља кровни покривач од челичног бојеног лима ПАН Т40, дебљине 0,6 мм, са постављеним филцом, произвођача "Панкомерц" Пожега. Боју лима одабрати најприближније боји старог, постојећег црепа.

Забатне делове крова и стрехе, општити бојеним челичним лимом ПАН Т40, дебљине 0,5 мм, произвођача "Панкомерц" Пожега. Боју лима изабрати према жељи инвеститора.

Избор алуминијумског бојеног лима ПАН Т40, дебљине 0,6 мм, произвођача "Панкомерц" Пожега, је резултат одличног односа цена/квалитет. Сугерише се Инвеститору избор овог лима са постављеним слојем филца са доње стране. Лим са филцом је нешто скупљи али у доброј мери спречава орошавање и стварање конденза са доње, унутрашње стране лима.

1. РАДОВИ НА РУШЕЊУ

бр.	опис позиције	јединица мере	коли- чина
1.1	Скидање кровног покривача од фалцованог црепа. Исправан цреп сложити и предати инвеститору. Шут прикупити и уварити на камион и одвести на депонију. Процењена површина 350 м ² . Обрачун по м ² косог крова	м ²	350,0
1.2	Скидање дрвене кровне конструкције. Скинуту грађу уварити и одвести на депонију. Шут такође прикупити и одвести на депонију. Процењена површина 350 м ² . Обрачун по м ² хоризонталне површине	м ²	600,0

2. БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ

бр.	опис позиције	јединица мере	коли- чина
2.1	Израда армирано бетонских серклажа по врху обимних (фасадних) зидова. Попречни пресек серклажа је 40 x 20 цм, бетон МБ 30. Бетонирање вршити у двостраној оплати. Позиција обухвата бетонирање, оплату и потребну скелу без арматуре. Такође обухвата и постављање анкера за челичне решетке. Обрачун по м ¹ серклажа	м ¹	187,8

3. АРМИРАЧКИ РАДОВИ

бр.	опис позиције	јединица мере	коли- чина
3.1	Набавка и монтажа ребрасте арматуре РА Ø14. Арматуру исећи, савити и поставити према детаљу (двострано армирање ± ЗРА Ø14). Обрачун по кг	кг	1.440,0
3.2	Набавка и монтажа глатке арматуре ГА Ø6 за узенгије серклажа. Арматуру исећи, савити и поставити према детаљу (узенгије ГА УØ6/20). Димензије узенгија 15 x 35 цм. Обрачун по кг	кг	260,0

4. БРАВАРСКИ РАДОВИ


бр.	опис позиције	јединица мере	коли- чина
4.1	Набавка и израда челичних анкера за челичне решеткасте носаче по пројекту. Доње лежишне плоче су димензија 25 x 25 цм, дебљине 10 мм. Анкери су од глатке арматуре Ø14, са једне стране са нарезаним навојем а са друге стране савијене у куку. дужине анкера су 40 цм. Спојеве обрусити и очистити. Пре уградње све очистити од корозије и обојити основном бојом два пута. Обрачун по ком	ком	58
4.2	Набавка израда и постављање кровних челичних решеткастих носача ПОС1 од Л профила 50x50x4 мм, Л профила 75x75x7 мм и челичних плоча д=6 мм, по пројекту. Укупна дужина Л профила 50x50x4 мм је 14,5 м. Укупна дужина Л профила 75x75x7 мм је 50,5 м. Површина плоча д=6 мм је 1,11 м ² . Две горње лежишне плоче су димензија 25 x 25 цм, дебљине 10 мм. Спојеве идеално обрадити, обрусити и очистити. Пре уградње све очистити од корозије и обојити основном бојом два пута. Тежина једне решетке је 500 кг. Обрачун по ком	ком	13
4.3	Набавка израда и постављање кровних челичних решеткастих носача ПОС2 од ХОП профила 80.60.3 мм, ХОП профила 60.60.3 мм, ХОП профила 50.50.2 мм и челичних плоча д=6 мм, по пројекту. Укупна дужина ХОП профила 80.60.3 мм је 8,6 м. Укупна дужина ХОП профила 60.60.3 мм је 12,6 м. Укупна дужина ХОП профила 50.50.2 мм је 3,5 м Површина плоча д=6 мм је 0,65 м ² . Две горње лежишне плоче су димензија 25 x 25 цм, дебљине 10 мм. Спојеве идеално обрадити, обрусити и очистити. Пре уградње све очистити од корозије и обојити основном бојом два пута. Тежина једне решетке је 135 кг. Обрачун по ком	ком	16
4.4	Набавка, израда и постављање кровних челичних вертикалних и спрегова у равни крова од ХОП профила 40.40.1,5 мм мм, по пројекту. Спојеве идеално обрадити, обрусити и очистити и обојити основном бојом два пута. Дужина свих профила за све спрегове је 273 м. Позиција подразумева заваривање на лицу места. Обрачун по кг	кг	467

5. ТЕСАРСКИ РАДОВИ


бр.	опис позиције	јединица мере	количина
5.1	Набавка и постављање кровних подужних носача 8x12 цм преко челичних решеткастих носача. Носаче заковати у металне папуче решетке. Пре уградње премазати антифунгицидом два пута. Обрачун по м ¹	м ¹	576

6. ЛИМАРСКИ РАДОВИ


бр.	опис позиције	јединица мере	количина
6.1	Набавка и уградња челичног бојеног лима ПАН Т40, дебљине 0,6 мм, са постављеним филцом са унутрашње стране. Спојеве прописно извести завртњевима 4 ком/м ² . На почетку лима код стрехе поставити завртње на свако друго ребро. Обрачун по м ² мерено по косини крова	м ²	891
6.2	Опшивање увала, кровних стреха и прелаза старог и новог крова челичним бојеним лимом д=0,5 мм, развијене ширине до 80 цм. Обрачун по м ¹	м ¹	47
6.3	Опшивање два кровна забата и опшивање стрехе челичним бојеним лимом ПАН Т10, дебљине 0,5 мм. Позиција обухвата набавку и монтажу челичне подконструкције за стреху од браварских профила 40 x 20 мм и постављање скеле. Обрачун по м ²	м ²	132
6.4	Израда опшивке димњака од пуне опеке димензије 65 x 65 цм, од челичног бојеног лима д=0,5 мм. Обрачун по ком	ком	2
6.5	Набавка и монтажа снегобрана од челичног бојеног лима д=0,6 мм, развијене ширине 33 цм. Снегобране поставити на ребра ТР лима. Обрачун по ком	ком	140



GZR "Normid", Užice	
INVESTITORE: Mareša Zajednica Krava Kola	
DELANI PROJEKAT: STANAKUJE KRONA DOMA KULTURE U KRVAUJEM JEČU	
MESTO GRADNJE: Krava Kola, br. parcela 802/4 KO Krava Kola	
ODGOVORNI PROJEKTOVANIK: Anđelko Džavalević, dipl. ing. arh.	
FIRMA: OSNOVA KRONA PRBE PIZDAR BEOGRAD BEOGRAD 11000	
1	1




GZR "Norma", Ušice		DODAVATEL PRŮJEKTU: Aroněk Prácheň, s.p. ing. státn.	
INVESTOR: Městská zastupitelstva Krasná Káča		STAV: OKONČENA PRŮJEM PROJEKTOVANO STANĚM	
DEJINÍ PROJEKT BANNALQUE KRAJINA DOMA KULTURNĚ U KRAJOU REČI MĚSTO GRADUJĚ Krasná Káča, část. parcela 002/4 KO Krasná Káča		str. 10	list. 10




NAPOMENA:
 MERE PROJEKTI NA LICU MESTA

GZR "Normis" Ljubice INVESTITOR: Mesto zaštićeno Kona Kola		ODGOVORNI PROJEKTOVAO: Anand Dragoljub, ing. bgr. grad.	
IDEJNI PROJEKAT BANJALICE KROVA DOMA KULTURE U SKLOPU BEGI MESTO GRAĐANJE: Kona Kola		broj: PROJEKAT: 1-1 lista: 1 od 2	
lista: parceli 800/14 KO Kona Kola		list: 1 od 2	




GZR "Norma", U'ice		ODGOVORNI PROJEKTANT Arseni Dragoslav, dipl. ing. građ.	
INVESTITOR: Mestna zajednica Kriva Paluka		DRUGA	
IDEJNI PROJEKAT SAMOĆJE KROVA DOMA KULTURE U KRIVOI RECI		PRESEK 2-2	
MESTO GRADNJE: Kriva Paluka kat. parcela 802/4 KO Kriva Paluka		BR. TEH. DN. DATUM 5/2015	
		KRAJNOSKA 1:50	
		LIST 6	



KOMADN: 23

NAPOVEDNA:
 MERJE PLOVOSTI NA LICU MESTVA

GZR "Norma", Ulice		POSREDOVANJE PROJEKTOVANJE Arhitekt Družstvo, d.o.o. by grad.	
INVESTITOR: Mestna zajednica Krka Krka		STADIJ: GLAVNI NADNEŽ P08-1	
IPREANI PROJEKAT SAUVLADE IZDVA DOKA KULTURE U TRNOJ RECI		Broj: 100/2019 Datum: 10.05.2019	
NAZIV PROJEKTA: Krka Krka		Mesto: 100/2019	
NAZIV OBLASTI: KO Krka Krka		Datum: 10.05.2019	




KOMADA: 16

NAPOVEDNA
 MERJE PROJEKTI NA LICU MESTA

GZK "Norma", Ubič Maternja zajednica Kriva Palica		POSREDOVANJE PROJEKTOVANJE Arhitekt Dragoljub Filip, "Beograd"	
INVESTITOR: Maternja zajednica Kriva Palica	VRSTA PROJEKTA: ODRŽAVANJE STANOVANJE KROVA	POSREDOVANJE PROJEKTOVANJE: Arhitekt Dragoljub Filip, "Beograd"	POSREDOVANJE PROJEKTOVANJE: Arhitekt Dragoljub Filip, "Beograd"
POSREDOVANJE PROJEKTOVANJE: Arhitekt Dragoljub Filip, "Beograd"	POSREDOVANJE PROJEKTOVANJE: Arhitekt Dragoljub Filip, "Beograd"	POSREDOVANJE PROJEKTOVANJE: Arhitekt Dragoljub Filip, "Beograd"	POSREDOVANJE PROJEKTOVANJE: Arhitekt Dragoljub Filip, "Beograd"

ПОПРЕЧНИ ПРЕSEK PAN-T40



ОБРАЗАЦ БРОЈ 6.

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр. 124/12,14/15, 68/15) дајемо следећи

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Назив и опис трошка	Износ
УКУПНО	

Датум: _____

Место: _____

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача

Напомена: Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде у складу са датим обрасцем и чланом 88. Закона. Уколико нема трошкова припремања понуде, прецртава образац и такав доставља.

ОБРАЗАЦ БРОЈ 7.

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12,14/15,68/15) дајемо следећу

**ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

у својству понуђача
ИЗЈАВЉУЈЕМО

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да:

(пун назив и седиште)

понуду у поступку јавне набавке мале вредности број 02/15 подносим независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум: _____

Место: _____

М.П.

Потпис овлашћеног лица

Напомена: Образац попуњава понуђач, сваки подизвођач и сваки учесник заједничке понуде у своје име.

МОДЕЛ УГОВОРА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА Крива Река
Број: 404-225/15-02
Датум:
Крива Река

У Г О В О Р (МОДЕЛ)
о радовима реконструкцији зграде дома културе у МЗ Крива Река
у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ-р 02/15

УГОВОРНЕ СТРАНЕ : ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА, МЗ Крива Река
мат.бр. 07243596 ПИБ: 101074625
Број рачуна: 840-2482645-47
које заступа Председник Савета Месне заједнице
Млађен Весовић

и

_____ (у даљем тексту Понуђач)
ул. _____,
Мат. број _____, ПИБ _____,
које заступа директор _____

и

_____ (у даљем тексту Подизвођач)
ул. _____,
Мат. број _____, ПИБ _____,
које заступа директор _____
(ако наступа са подизвођачима уписати назив подизвођача и попунити
податке).

Члан 1

ПРЕДМЕТ УГОВОРА: Радови на реконструкцији зграде Дома културе у МЗ Крива Река, на основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности ЈНМВ-р 02/15, а све према понуди изабраног понуђача.

На основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности ЈНМВ-р 02/15 Набавка радова на реконструкцији зграде Дома културе у МЗ Крива Река, Понуђач _____, као изабрани најповољнији понуђач се обавезује да изврши реконструкцију зграде Дома културе, све у складу са техничком спецификацијом које је саставни део овог уговора, према условима који су одређени конкурсном документацијом и прихваћеном понудом Понуђача бр. _____ од _____. 2015. године, заведеној код Наручиоца под бројем _____ од _____. 2015. године, а која је саставни део овог уговора.

Члан 2.

Наручилац се обавезује да на име извршених радова исплати износ од _____ РСД-а без ПДВ-а, _____ РСД-а са ПДВ-ом. Понуђена цена даје се као фиксна за период важења Уговора.

Вишак радова

Ако у току извођења радова дође до потребе извођења промењеног обима, уговорених радова - вишка радова, извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца. По добијању писмене сагласности наручиоца уз сагласност са надзорним органом, извођач радова ће извести вишак радова. Плаћање ће се вршити према јединичним ценама наведеним у понуди. Без обзира на обим изведених вишкова радова укупан плативи износ за вишак радова не може бити већи од 10% од вредности уговора без ПДВ-а.

Уз сагласност са надзорним органом, наручилац ће у случају извођења вишкова радова донети одлуку о измени уговора у складу са чланом 155. ЗЈН и прилогом ЗЈ и на основу одлуке изменити уговор у форми анекса који потписују обе уговорне стране.

Измене цене због промењених околности

Сваки уговарач има право да захтева измену уговорене цене у случају извођења радова који нису предвиђени техничком документацијом а настали су услед наступања ванредних догађаја који утичу на висину цене.

Ванредни догађаји су околности које се у време закључења уговора нису могле предвидети, а чије се наступање није могло избећи нити њихово дејство отклонити.

Ако у току извођења радова дође до потребе извођења радова који нису предвиђени техничком документацијом а настали су услед наступања ванредних догађаја који утичу на висину цене, извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца. По добијању писмене сагласности наручиоца уз сагласност са надзорним органом, извођач радова ће извести радове који нису предвиђени техничком документацијом а настали су услед наступања ванредних догађаја који утичу на висину цене.

Без обзира на обим изведених радова који нису предвиђени техничком документацијом а настали су услед наступања ванредних догађаја који утичу на висину цене укупан плативи износ за такве радове не може бити већи од 10% од вредности уговора без ПДВ-а.

Уз сагласност са надзорним органом, наручилац ће у случају извођења додатних радова донети одлуку о измени уговора у складу са чланом 155. ЗЈН и прилогом ЗЈ и на основу одлуке изменити уговор у форми анекса који потписују обе уговорне стране.

Члан 3.

Плаћање ће се вршити у року од минимум 45 дана по пријему оригиналног рачуна или ситуације на писарницу Наручиоца. Понуђач је дужан да уз рачун приложи Грађевинску књигу која је оверена од стране овлашћеног лица Наручиоца, односно стручног надзора.

Члан 4.

Понуђач је дужан да наведене радове обавља континуирано у складу са правилима струке и захтевима Наручиоца. Понуђач се обавезује да уговорене радове изведе у року 60 дана од дана увођења у посао. Понуђач је дужан одмах након закључења уговора да приступи извођењу радова.

Извођење радова по овом уговору ће се сматрати извршеним на дан када Наручилац и Извођач потпишу Записник о коначној примопредаји радова из члана 1. овог уговора.

Уколико Извођач не заврши радове у року који је одређен за извођење радова, наручилац има право или да

- наплати казну од 5‰ од укупне уговорене вредности радова за сваки дан закашњења, и то тако што ће укупну вредност уговорених радова умањити за одговарајући износ-у укупну уговорену цену радова не улази вредност раније завршеног и предатог дела објекта, који представља економско-техничку целину и као такав се може самостално користити
- или да једнострано раскине овај Уговор, наплати уговорну казну у вредности од 10% од укупне уговорене цене без ПДВ-а наплатом менице за добро извршење посла и да надокнади о трошку Извођача сву штету коју је претрпео

Наплату уговорне казне Наручилац може да изврши без претходног пристанка Извођача. Наручилац ће, у складу са одредбама овог уговора, према датуму завршетка уговорних обавеза из Записника о коначној примопредаји радова, утврдити број дана у прекорачењу уговореног рока од стране Извођача, и на основу тога обрачунати висину уговорне казне, за који износ ће умањити исплату уговорене цене, из члана 2. овог уговора.

У случају наступања чињеница које могу утицати да уговорени радови не буду извршени у року из става 1. овог члана, Извођач је дужан да одмах по њиховом сазнању о истим писмено обавести наручиоца.

Сва обавештења која нису дата у писаном облику сходно претходном ставу неће производити правно дејство.

До продужења рока може доћи услед наступања промењених околности - ванредних догађаја који утичу на могућност извршења уговора у року а који се не сматрају вишом силом, као и неиспуњавања обавеза наручиоца због којих је извршилац био спречен да заврши радове.

Продужење рока одређује се према трајању сметње из претходног става, што ће овлашћени представници заједнички констатовати у писаном документу – записнику, а на основу писаног захтева Извођача који је дужан да достави доказ о времену трајања околности које су проузроковале одлагање завршетка радова у року из става 1. овог члана, с тим што се рок продужује и за време потребно за поновно отпочињање радова и за евентуално померање радова у неповољније годишње доба при чему ни једна уговорна страна нема права да захтева плаћање уговорне казне, накнаду штете, нити камате за период трајања сметње и њених последица.

Рок из става 1. овог члана може бити продужен услед настанка случаја више силе.

У случају више силе, рок за завршетак уговорених радова се продужава према трајању случаја више силе што ће овлашћени представници заједнички констатовати у писаном документу – записнику а на основу писаног захтева Извођача који је дужан да достави доказ о времену трајања околности које су проузроковале одлагање завршетка радова у року из става 1. овог члана.

Као случајеви "више силе" подразумевају се околности, које настану после закључења Уговора, као последица догађаја, које уговорне стране нису могле да предвиде, спрече, отклоне или избегну и због којих је за једну уговорну страну испуњење уговора претерано отежано, онемогућено или би јој нанело претерано велики губитак. Као случајеви "више силе" сматрају се: поплава, пожар и друге природне катастрофе, рат или мобилизација.

Под случајем "више силе" не подразумева се недостатак материјала и штрајк радне снаге.

Уговорна страна, која се позива на "вишу силу", дужна је да обавести другу уговорну страну, чим је сазнала да су наступиле околности на које се позива и достави одговарајуће јавне исправе које указују на основаност позивања на вишу силу. Друга страна може захтевати од стране, која се позива на "вишу силу", доказе о околностима и догађајима, датуму њиховог настанка и престанка.

Уколико се утврди постојање "више силе" одлаже се рок извршења уговорених обавеза за период трајања "више силе" и њених последица, при чему ни једна уговорна страна нема права да захтева

плаћање уговорне казне, накнаду штете, нити камате за период трајања "више силе" и њених последица.

Уговорна страна, која је у доцњи у погледу извршења уговорених обавеза, не може се позивати на "вишу силу"

Члан 5.

Наручилац се обавезује да све евентуалне примедбе на квалитет достави извршиоцу у писаној форми, а извршилац је дужан да у року, не дужем од три дана, отклони недостатке.

У случају неажурног обављања презетих обавеза и смањеног квалитета изведених радова, надзорни орган има право да умањи испостављени рачун за ситуацију.

Члан 6.

Након завршетка уговорених радова, а по позиву извођача радова, Наручилац посла ће извршити пријем радова и о томе сачинити записник.

Члан 7.

Извршилац се обавезује да на дан закључења уговора преда Наручиоцу бланко сопствену меницу, менично овлашћење и картон депонованих потписа код банке, за добро извршење посла, у корист Наручиоца у износу до 10% од вредности понуде бр. _____ од _____. 2015. године, која треба да садржи клаузулу „без протеста“, роком доспећа „по виђењу“ и роком важења две године након извршења посла.

У случају неизвршења уговорних обавеза, Наручилац ће активирати средство за добро извршење посла односно меницу.

Члан 8.

Извођач даје гаранцију за квалитет изведених радова (за добро извршење посла) у трајању од 5 (пет) година од коначне примопредаје радова и сачињавања Записника о коначној примопредаји радова.

Уколико се у гарантном року јаве неки недостаци, Извођач је дужан да их без одлагања, а најдуже у року од 10 дана од дана пријема писаног захтева за отклањање грешака у гарантном року од стране одговорног лица Наручиоца, отклони о свом трошку.

Ако Извођач недостатке које се јаве у гарантном року не отклони у року из овог члана Наручилац има право да, на терет Извођача, ангажује другог извођача радова за отклањање тих недостатака за шта ће искористити средства финансијског обезбеђења ближе описана у члану 4. овог уговора.

Члан 9.

Уговорне стране су сагласне да до раскида овог уговора може доћи уколико се било која уговорна страна не буде придржавала уговорених одредби, а на начин утврђен овим уговором.

Наручилац може једнострано раскинути овај Уговор, у случајевима када Извођач

- не изврши предметне обавезе у року из члана 5. овог уговора.

- не отклони уочене недостатке, у складу са роком дефинисаним у члану 8. овог Уговора.

Уколико Наручилац једнострано раскине овај Уговор има право да наплати уговорну казну у вредности од 10% од укупне уговорене цене без ПДВ-а наплатом Извођачеве менице за добро извршење посла и да надокнади о трошку Извођача сву штету коју је претрпео.

Отказни рок износи 30 (тридесет) дана и почиње да тече од дана пријема писаног обавештења о раскиду уговора.

Члан 10.

За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и законски прописи који се односе на предмет овог уговора.

Члан 11.

Сва спорна питања у тумачењу и примени овог уговора, уговорне стране ће решавати споразумно. У случају спора уговорне стране уговарају надлежност Привредног суда у Ужицу.

Члан 12.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања.

Члан 13.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака страна задржава по 2 (два) примерка.

За испоручиоца

За наручиоца, Председник Савета Месне заједнице
