

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА
Општинска управа
Број: 404-13/17-02
Дана: 13.03.2017.
Ч а ј е т и н а

Питања и одговори за ЈНМВ 08/17 Радови на доградњи и адаптацији објекта на сточној пијаци

Поштовани, молимо да нам појасните предмер и техничку документацију

Питање 1

На страници 27, Позиција VI 2 дата као измештање постојеће канализационе мреже ПВЦ цеви Φ 125 са ископом и затрпавањем рова, комплет са шахтом арм.бет. шахт поклопцем за лаки саобраћај. Обрачун по м'. Позиција није добро дефинисана и оставља простор за различита тумачења при извођењу и потенцијалне проблеме при реализацији уговора. Молим да нам разјасните позицију. Да ли се само провлачи нова цев и прави једна нова шахта са димензијама нове шакте, или се сматра да треба ископати стару цев, уништити старе шакте и затрпати простор где је била цев са убацивањем нове земље, ископати за нову цев и израдити нове шакте са димензијама шакте. Само ископа у том случају има 180 м³ што може знатно променити понуду.

Молимо да позицију опишете у складу са грађевинским нормама која подразумева тачно расчлањење свих фактора типа ископ земље дате категорије,, пажљива демонтажа цеви, постављање пвц цеви Φ 125, израда бетонске шакте цена по м³.

Одговор 1. Дата позиција подразумева:

а) Занемаривање постојеће канализације

б) Машински или ручни ископ земље 2-3 категорије, $31\text{m} \times 0.9\text{m} \times 0.4\text{m} = 11,6\text{m}^3$

ц) Набавка, транспорт и уградња цеви пречника Φ 125, $l=31\text{m}$, са припремом постелице и каснијим затрпавањем цеви и одвозом вишка материјала.

д) Пробијање АБ зида постојеће септичке јаме и упајање канализације

е) Израда шахте испред објекта (ревизионог окна). Шахту израдити монолитно или као АБ Прстен Φ 1000mm, $l=1\text{m}$, са бетонираном кинетом и описаним поклопцем.

Питање 2:

На страници 35 С вентилација 1 , позиција је исто тако недефинисана и може се потпуно различито тумачити. Молимо да дефинишете број усисних вентила, и број решетке како би што тачније могли да дамо понуду и добијете изведен објекат према вашим захтевима а не слободним тумачењима извођача.

Одговор 2: Дата позиција подразумева:

Израда вентилационих канала подразумева набавку и монтажу канала од описаних ПВЦ канализационих цеви, а односи се само на издувни тип вентилације. Вентилација је видљива, а поставља се у производном делу објекта. Потребно је уградити решетке на 7 места у просторији. На фасадном зиду монтира се један издувни вентилатор.