

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА
МЗ Крива Река
Број: 404-176/15-02
Датум: 07.10.2015. године

Измене и допуне конкурсне документације, ЈНМВ 01/15 Реконструкција зграде Дома културе у МЗ Крива Река;

Мења се конкурсна документација за ЈНМВ 01/15 Реконструкција зграде Дома културе у МЗ Крива Река, у делу **3. Врста, техничке карактеристике (спецификације) и други захтеви**, мења се предмер и предрачун радова, **на страни 4 и 33** и након измена гласи:

1.5. ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ТЕХНИЧКИ ОПИС

На објекту Дома културе у Кривој Реци је у августу 2014. године потпуно изгорео део крова на западној страни објекта. Том приликом је у потпуности изгорело и урушило се око 730 м² хоризонталне пројекције крова и кровне конструкције на западној страни објекта. Неоштећено је остало око 400 м² кровне конструкције и кровног покривача на источној страни објекта.

Објекат Дома културе је приземни и слободностојећи на парцели. Основа објекта је разуђена, састоји се од три правоугаоне основе међусобно функционално повезане. Објекат је максималног, разуђеног габарита у основи од 54,0 м x 53,4 м.

КОНСТРУКТИВНИ СИСТЕМ:

Објекат Дома културе је приземни објекат, грађен у систему носећих зидова без вертикалних и хоризонталних армирано - бетонских серклажа. Зидови су од пуне грађевинске опеке. Дебљине носећих зидова су 38 цм, преградни су дебљине 24 цм. Облик крова је сложен. Објекат је имао класичну кровну конструкцију од дрвених рогова са тавањачама. Кровни покривач је био цреп са нагибима кровних равни од 35°. Овакав опис крова и кровне конструкције важи и за неоштећени део крова на источној страни објекта.

Реконструкцијом је предвиђено уклањање изгореле кровне конструкције и црепова (које ће извршити грађани МЗ о свом трошку), затим израда хоризонталног серклажа по фасадним зидовима објекта, постављање главних кровних везача, преко њих дрвених попречних греда и постављање лименог кровног покривача. Такође је предвиђеноа израда

опшивки стрехе од чамових дасака. Овом реконструкцијом би се спречило даље пропадање зграде Дома културе и омогућило да се наведени простор поново стави у функцију.

Предвиђено је да се реконструкција обави са две врсте главних кровних везача. На ширем делу објекта предвиђено је да главни кровни носач буде челична решетка (ПОС 1) распона 12,5 м. Нагиб кровних равни би био 16%, односно 9°. На ужем делу објекта, идејним решењем предвиђено је да се као главни носачи поставе дрвене решетке-биндери (ПОС 2) распона 9,2 м. Нагиб кровних решетки би био 28,48%, односно 16°. Овакав избор кровних носача је управо стога што инвеститор може, сходно финансијској ситуацији, да бира између две врсте носача или да их комбинује као што је предвиђено идејним решењем.

За потребе тендера и извођења, инвеститор је одлучио да ће обе врсте кровних носача бити челична решетка (ПОС1 и ПОС2). Кровну решетку ПОС2 израдити на исти начин као ПОС1 само са мањим распоном. Нагиби кровних равни су мањи него постојећи јер избор ТР лима не захтева тако велике нагибе крова као код црепа. Средњи део објекта, где су носачи распона 9,2 м, би имао нешто већи нагиб кровних равни (28,48%, односно 16°) да би се остварио било какав континуитет и лаганији прелазак новог блажег крова са старим стрмијим кровом покривеним црепом.

МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА:

После уклањања остатака старог крова (које ће извршити грађани МЗ о свом трошку) потребно је по ободним, фасадним зидовима урадити армирано - бетонски серклаж димензије 38 x 20 cm. Серклаж урадити од бетона МБ 30, армирати двострано арматуром РА ± 3Р—12, са узенгијама —6/20cm. Приликом израде серклажа, поставити челичне анкере за главне носаче. Након постављања главних челичних носача, потребно је израдити кровни спрег у вертикалној равни, у средини распона од укрштених челичних Л профила Л50x50 мм у сваком пољу. Као секундарни носачи, односно, носачу кровне покривке, постављају се дрвене греде 8 x 12 cm на растојању од око 2 м (према цртежу). Преко њих се поставља кровни покривач од пластифицираног челичног лима ПАН Т40, дебљине 0,6 мм. Боју лима одабрати најприближније боји старог, постојећег црепа.

Избор кровног покривача је пластифицирани челични лим ПАН Т40, дебљине 0,6 мм, са антиконденз филцом, јер у доброј мери спречава орошавање и стварање конденза са доње, унутрашње стране лима.

Напомена: Мере проверити на лицу места!

1.6. НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

1. БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ

бр.	опис позиције	јединица а мере	количина
1.1	Израда армирано бетонских серклажа по врху обимних (фасадних) зидова. Попречни пресек серклажа је 38 x 20 цм, бетон МБ 30. Бетонирање вршити у двостраној оплати. Позиција обухвата бетонирање, оплату и потребну скелу без арматуре. Обрачун по м ¹ серклажа	м ¹	144,5

2. АРМИРАЧКИ РАДОВИ

бр.	опис позиције	јединица а мере	количина
2.1	Набавка и монтажа ребрасте арматуре РА Ø12. Арматуру исећи, савити и поставити према детаљу (двострано армирање ± 3РА Ø12). Обрачун по кг	кг	850,0
2.2	Набавка и монтажа глатке арматуре ГА Ø6 за узенгије. Арматуру исећи, савити и поставити према детаљу (узенгије ГА		

	УØ6/20).		
	Обрачун по кг	кг	794,0

3. БРАВАРСКИ РАДОВИ

бр.	опис позиције	јединица а мере	количина
3.1	Набавка и израда челичних анкера за челичне решеткасте носаче по пројекту. Спојеве обрусити и очистити. Пре уградње све очистити од корозије и обојити основном бојом два пута. Обрачун по ком	ком	48
3.2	Набавка израда и постављање кровних челичних решеткастих носача ПОС1 од Л профила 50x50x6 мм, Л профила 75x75x8 мм и челичних плоча д=6 мм, по пројекту. Спојеве идеално обрадити, обрусити и очистити. Пре уградње све очистити од корозије и обојити основном бојом два пута. Обрачун по ком	ком	12
3.3	Набавка израда и постављање кровних челичних решеткастих носача ПОС2 од Л профила 50x50x6 мм, Л профила 75x75x8 мм и челичних плоча д=6 мм, по пројекту. Спојеве идеално обрадити, обрусити и очистити. Пре уградње све очистити од корозије и обојити основном бојом два пута. Обрачун по ком	ком	12

3.4	Набавка израда и постављање кровних челичних вертикалних спрегова од Л профила 50x50x6 мм, по пројекту. Спојеве идеално обрадити, обрусити и очистити и обојити основном бојом два пута. Обрачун по кг	кг	600
-----	---	----	-----

4. ТЕСАРСКИ РАДОВИ

бр.	опис позиције	јединица а мере	количина
4.1	Набавка и постављање кровних подужних носача 8x12 цм преко челичних решеткастих носача. Носаче заковати у металне папуче решетке. Пре уградње премазати антифунгицидом два пута. Обрачун по м ¹	м ¹	752
4.2	Опшивање кровних стреха дрвеним чамовим даскама. Позиција подразумева постављање дрвене подконструкције, кројење дасака и бојење антифунгицидом. Обрачун по м ²	м ²	135

5. ЛИМАРСКИ РАДОВИ

бр.	опис позиције	јединица а мере	количина
5.1	Набавка и уградња челичног пластифицираноглима ПАН Т40, дебљине 0,6 мм, са постављеним филцом са унутрашње стране. Спојеве прописно		

	извести завртњевима. На почетку лима код стрехе поставити завртњеве на свако друго ребро Обрачун по m^2 мерено по косини крова	m^2	760
5.2	Опшивање увала, кровних стреха и прелаза старог и новог крова алуминијумским лимом $d=0,6$ мм, развијене ширине до 80 цм. Обрачун по m^1	m^1	135

Мења се образац бр. 3 Образац понуде на страни 29. У наставку је нови, важећи образац понуде.

ОБРАЗАЦ БРОЈ 3.

Образац понуде у поступку ЈНМВ 01/05 Реконструкција зграде Дома културе у Кривој Реци

1. БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ

бр.	опис позиције	јединица а мере	коли- чина	цена по јед. мере	износ
1.1	Израда армирано бетонских серклажа по врху обимних (фасадних) зидова. Попречни пресек серклажа је 38 x 20 цм, бетон МБ 30. Бетонирање вршити у двостраној оплати. Позиција обухвата бетонирање, оплату и потребну скелу без арматуре. Обрачун по м ¹ серклажа	м ¹	144,5		
Укупно, без ПДВ-а:					

2. АРМИРАЧКИ РАДОВИ

бр.	опис позиције	јединица мере	коли- чина	цена по јед. мере	износ
2.1	Набавка и монтажа ребрасте арматуре РА Ø12. Арматуру исећи, савити и поставити према детаљу (двострано армирање ± 3РА Ø12). Обрачун по кг	кг	850,0		
2.2	Набавка и монтажа глатке арматуре ГА Ø6 за узенгије. Арматуру исећи, савити и поставити према детаљу (узенгије ГА				

	УØ6/20).				
	Обрачун по кг	кг	794,0		
Укупно, без ПДВ-а:					

3. БРАВАРСКИ РАДОВИ

бр.	опис позиције	јединица мере	коли- чина	цена по јед. мере	износ
3.1	Набавка и израда челичних анкера за челичне решеткасте носаче по пројекту. Спојеве обрусити и очистити. Пре уградње све очистити од корозије и обојити основном бојом два пута. Обрачун по ком	ком	48		
3.2	Набавка израда и постављање кровних челичних решеткастих носача ПОС1 од Л профила 50x50x6 мм, Л профила 75x75x8 мм и челичних плоча д=6 мм, по пројекту. Спојеве идеално обрадити, обрусити и очистити. Пре уградње све очистити од корозије и обојити основном бојом два пута. Обрачун по ком	ком	12		
3.3	Набавка израда и постављање кровних челичних решеткастих носача ПОС2 од Л профила 50x50x6 мм, Л профила 75x75x8 мм и челичних плоча д=6 мм, по пројекту. Спојеве идеално обрадити, обрусити и очистити. Пре уградње све очистити од корозије и обојити основном бојом два пута. Обрачун по ком	ком	12		
3.4	Набавка израда и постављање кровних челичних вертикалних спрегова од Л				

	профила 50x50x6 мм, по пројекту. Спојеве идеално обрадити, обрусити и очистити и обојити основном бојом два пута. Обрачун по кг	кг	600		
Укупно, без ПДВ-а:					

4. ТЕСАРСКИ РАДОВИ

бр.	опис позиције	јединица мере	коли- чина	цена по јед. мере	износ
4.1	Набавка и постављање кровних подужних носача 8x12 цм преко челичних решеткастих носача. Носаче заковати у металне папуче решетке. Пре уградње премазати антифунгицидом два пута. Обрачун по м ¹	м ¹	752		
4.2	Опшивање кровних стреха дрвеним чамовим даскама. Позиција подразумева постављање дрвене подконструкције, кројење дасака и бојење антифунгицидом. Обрачун по м ²	м ²	135		
Укупно, без ПДВ-а:					

5. ЛИМАРСКИ РАДОВИ

бр.	опис позиције	јединица мере	коли- чина	цена по јед. мере	Износ
5.1	Набавка и уградња челичног пластифицираноглима ПАН Т40, дебљине 0,6 мм, са постављеним филцом са унутрашње стране. Спојеве прописно извести завртњевима. На почетку лима код стрехе поставити завртњеве на свако друго ребро Обрачун по м ² мерено по косини крова	м ²	760		
5.2	Опшивање увала, кровних стреха и прелаза старог и новог крова алуминијумским лимом д=0,6 мм, развијене ширине до 80 цм. Обрачун по м ¹	м ¹	135		
Укупно, без ПДВ-а:					

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

1. БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ.....
2. АРМИРАЧКИ РАДОВИ.....
3. БРАВАРСКИ РАДОВИ.....
4. ТЕСАРСКИ РАДОВИ.....
5. ЛИМАРСКИ РАДОВИ.....

Укупно, без ПДВ-а: _____

Укупно, са ПДВ-ом: _____

- Рок извршења радова је 20 радних дана од дана увођења у посао. Увођење у посао је потребно извршити у року од 5 дана од дана потписивања уговора.

Комерцијални услови:

- Период важења понуде _____ (најмање 30 дана од дана отварања понуда).
- Рок плаћања 45 дана.

3.1 Структура цене:

Рекапитулација.

Укупан износ (без ПДВ-а) је _____ динара,
и словима : _____ динара,
без ПДВ-а, ПДВ по стопи од 20% износи _____ динара ,
што укупно, са ПДВ-ом, износи _____ динара.

Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу, као и део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача: _____

Датум: _____

Место: _____

Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.

Мења се рок за достављање и отварање понуда на страни 13 у делу 5.7. ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДЕ, и након измена гласи:

Благовремена понуда, је понуда која је примљена од стране Наручиоца у року одређеном у позиву, односно која је достављена Наручиоцу најкасније до **12.10.2015.** године до 12,00 часова. Ако је понуда поднета по истеку наведеног датума и сата, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће је по окончању поступка јавног отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене у просторијама Наручиоца, дана **12.10.2015.** године са почетком у 12:30 часова.

Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да пре почетка поступка јавног отварања доставе Комисији писмено овлашћење за учествовање у овом поступку, издато на меморандуму понуђача, заведено и оверено печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.

Напомена: Пројекат зграде Дома културе може се погледати сваког радног дана у просторијама општине, 2. спрат канцеларија 214.